

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI

CAIET DE SARCINI

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: Municipiul Ploiesti

Adresa: Ploiesti, Bulevardul Republicii nr.2, jud. Prahova

Telefon/fax – 0244-516699, fax 0244-510731

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- Descrierea serviciilor – *«Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti».*

- Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Ploiesti

- Procedura se finalizează prin - contract de achiziție publică

- Termen de prestare a serviciilor – 1 an de la semnarea contractului.

3. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI :

Pentru verificarea modului de executie al lucrarilor de asfaltare/modernizare strazi din Municipiul Ploiesti este necesara prelevarea de carote.

Verificarea aspectului calitativ a structurilor rutiere executate se va face prin prelevarea a circa 60 de carote, cu respectarea urmatoarelor standarde:

- ✓ • AND 605 / 2013 (republicata in 2014) – Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald
- ✓ • SR EN 13242 + A1: 2008 – Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea in inginerie civila si in constructii de drumuri - conform STAS 6400 / 84 – Straturi de baza si de fundatie
- SR EN 13285 / 2011 – Amestecuri de agregate nelegate – conform STAS 6400 / 84 – Straturi de baza si de fundatie
- SR EN 932 – 1 / 98; SR EN 932 – 2 / 98; SR EN 933 – 2 / 98; SR EN 1097 – 1 / 98;
- Standarde europene adoptate referitor la agregate naturale.

4. SERVICII PRECONIZATE:

Intr-un laborator acreditat RENAR se vor efectua incercari dinamice, in vederea determinarii caracteristicilor fizico – mecanice a mixturilor asfaltice si se vor realiza probe de laborator aferente straturilor de piatra sparta si balast, in vederea compararii cu valorile corespunzatoare admisibile din standardele mentionate.



Carotele prelevate vor fi cilindrice, avand diametrul de 100 mm si adancimea de 500 mm.

Va fi prelevat un numar de 60 de probe in prezenta delegatului antreprenorului, al beneficiarului si al dirigintelui de santier, incheindu-se un proces verbal.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sorina Gabriela SOM



	Nume, prenume	Funcția publică	Semnatura	Data
Elaborat	Nuta Bogdan	consilier		01.09.2016
Verificat	Gheorghiu Liviu	Sef serviciu		01.09.2016