

TEMA DE PROIECTARE

„SF - Deviere, extindere rețele tehnico-edilitare în zona strapungere str. Laboratorului”

1. Necesitatea și oportunitatea promovării investiției

Rețeaua stradală și de drumuri existente în Municipiul Ploiești este destul de congestionată și dificilă pe Soseaua Vestului și pe legătura dintre zona de Nord și zona de Vest a Ploieștiului.

Traficul intens de pe Soseaua Vestului creează un disconfort cetățenilor datorită emisiilor de gaze cu efect de seră și zgomotului.

2. Descrierea situației existente:

Conform PUZ aprobat, rețeaua de circulație rutieră a zonei este necorelată cu tendința actuală de dezvoltare a zonei unităților de industrie nepoluantă cu care terenul ce face obiectul acestei investiții se învecinează la est.

Este de menționat faptul că se va avea în vedere ca proiectul propus pentru devierea traficului rutier să nu afecteze pe cât posibil suprafețele de spații verzi și arbori.

Este necesară devierea conductelor de termoficare existente 2 x Dn600 montate aerian, de la str. Poligonului până la str. Ghe. Gr. Cantacuzino și altor rețele existente în zona, respectiv rețeaua de iluminat, conductă de canalizare.

3. Obiectivele urmărite

Prin investiția propusă, de deviere a străzii Laboratorului, se va fluidiza traficul în oraș sau pe drumurile publice cu impact pozitiv direct asupra riveranilor prin reducerea nivelului de zgomot.

Este de menționat că noua legătură dintre B-dul Republicii și str. Ghe. Gr. Cantacuzino este la limita orașului și are rolul de a spori conectivitatea ceea ce va conduce la o redistribuire a traficului și fluidizarea circulației.

Pentru varianta de ocolire pot fi necesare tăieri locale de arbori de aliniament.

Ariile naturale protejate, rezervațiile sunt localizate la distanță de câțiva kilometri de Municipiul Ploiești. Proiectul propus nu afectează situri natura 2000.

4. Lucrările de proiectare solicitate

Se va elabora studiu de fezabilitate pentru extinderea rețelelor de canalizare, iluminat public și deviere conductă de termoficare, respectând cerințele detinatorilor de utilități.

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru devierea rețelelor din zona, se va face conform prevederilor legale în vigoare, conform HG 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Documentația S.F. va fi elaborată în 3 (trei) exemplare pe suport hârtie și un exemplar în format electronic. Documentațiile de obținere a avizelor/acordurilor vor fi elaborate conform cerințelor avizatorilor.

Faza de proiect se consideră acceptată, după avizarea favorabilă de către Comisia Tehnico-Economică de Avizare a beneficiarului, obținerea avizelor tehnice necesare promovării proiectului și după aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Ofertantul va efectua modificarile solicitate de catre beneficiar sau de catre avizatorii de utilitati in termen de 10 zile de la solicitarea scrisa a beneficiarului.

Documentațiile vor conține documentele necesare obtinerii tuturor avizelor prevăzute de legislația în vigoare cat si documentația pentru obținerea certificatului de urbanism.

Deasemenea, va fi elaborat caietul de sarcini pentru demararea procedurii de achizitie a contractului de proiectare tehnica si executie pentru obiectivul mentuionat – 2 (doua) exemplare pe hartie si un exemplar in format electronic.

Plata lucrarilor executate se va realiza in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la achizitor.

Durata estimata a contractului de servicii: **45 zile**, astfel:



Documentatii certificat de urbanism si documentatii pentru obtinere avize – 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;

Studiul de fezabilitate – 30 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa obtinerea tuturor avizelor/ acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii.

Caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare) – 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.

DIRECTOR EXECUTIV
Mihaela IAMANDI



	Nume, prenume	Funcția publică	Semnătura	Data
ELABORAT	Aldea Niculina	Consilier		28.08.2017
VERIFICAT	Stochita Mariana	Sef Serviciu Investitii		28.08.2017