

14 -10- 2015

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.
REGISTRATURĂ PLOIESTI
NR. INTR./IESIRE 05.2379

S.R.I.D.nr 1954/09.10.2015

19640/13.10.2015

Catre,
SE DALKIA

Referitor: **STRAPUNGERE STRADA LABORATORULUI IN PRELUNGIREA
STRAZII GH. GR. CANTACUZINO DIN MUNICIPIUL PLOIESTI**

Prin prezența va solicitam avizul pentru aprobarea planului urbanistic zonal pentru
**"STRAPUNGERE STRADA LABORATORULUI IN PRELUNGIREA STRAZII GH.
GR. CANTACUZINO".**

Anexam prezentei:

- Certificatul de Urbanism nr. 57/29.01.2015,
- Memoriu tehnic de prezentare
- Plan de incadrare in teritoriu
- Plan de amplasament

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ing.Madalina CRACIUN

SEF SERVICIUL REPARATII
SI INVESTITII DRUMURI
Ing.Daniel DOBRE

Intocmit
Voinea Bogdan
2 Ex

594.575 / 11 630
0244/5755 H. Gheorghe

Ref : C15 - 2379

Primaria Municipiului Ploiesti
Bulevardul Republicii, nr. 2
Ploesti, Prahova

03 -11- 2015

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA
DIRECTIA DISTRIBUTIE
Strada Gheorghe Doja, nr. 154A
Cod postal 100046, Ploiesti, Prahova

Urmare adresei dumneavoastra inregistrata la Veolia Energie Prahova S.R.L. cu nr. C15 - 2379, prin care ne solicitati avizul pentru lucrarea "Intocmire si avizare PUZ - strapungere strada Laboratorului in prelungirea strazii Gheorghe Gr. Cantacuzino" din strada Laboratorului va transmitem un exemplar cu situatia retelelor pe care le detinem in zona si va comunicam urmatoarele:

- Pe planurile de situatie anexate sunt trasate retele termice existente aflate in administratrea societatii noastre.
- Veolia Energie Prahova SRL va elibereaza **avizul de amplasament** pentru obiectivul sus mentionat, conform Certificatului de Urbanism Nr. 57 din 29.01.2015.

Urmare a verificarii documentatiei depuse se acorda:

AVIZ CONDITIONAT

cu urmatoarele precizari :

- 1) Avizul este valabil doar impreuna cu certificatul de urbanism si planul retelelor de energie termica si numai dupa respectarea prevederilor urmatoarelor legi si acte normative :
 - a. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 - b. Legea 325 / 2006 a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica si 51 / 2006 a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice;
 - c. Ordinul A.N.R.S.C. 91 / 2007 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica;
 - d. HCL 318 / 2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti;
- 2) Solicitantul si constructorul sunt direct raspunzatori material pentru lucrările executate care conduc la deteriorarea sau avarierea retelelor termice. Remedierea acestora se va realiza de catre Veolia Energie Prahova SRL pe cheltuiala beneficiarului/constructorului.
- 3) Lucrările de sapatura si umplutura se vor executa cu **atentie** pentru a evita deteriorarea sau avarierea **retezelor termice existente**, in mod special **pentru retele formate din conductele preizolate care sunt ingropate direct in sol**.
- 4) Solutia de strapungere a strazii Laboratorului propusa prin planul de situatie anexat prezentei documentatii este una viabila implicand urmatoarelor conditii :
 - a. Modificarile pozitiilor conductelor aeriene de termoficare 2X Dn 600, a stalpilor de susținere ale acestora cat si a conductelor preizolate 2XDn 600 nou proiectate se vor executa pe baza unui proiect tehnic elaborat de o firma specializata si avizat de Veolia Energie Prahova SRL;
 - b:Conductele preizolate Dn 600 vor fi pozate subteran la o distanta de aproximativ 0,5 – 1m fata de conductelor clasice 2XDn 600 existente si vor avea o lungime de aproximativ 42 m-retea ;
- 5) Lucrarea de deviere a retelei de termoficare se va executa in perioada de extrasezon (aprilie – octombrie); perioada pentru intrerupere furnizare energie termica – 24 ore;
- 6) Se va solicita asistenta tehnica de la Veolia Energie Prahova SRL in perioada lucrarilor si in mod special la probele finale de punere in functiune a retelei de termoficare nou proiectate;

- 7) Costurile generate de devierea retelei de termoficare vor fi suportate de catre beneficiarul lucrarii de investitie "Strapungere strada Laboratorului in prelungirea strazii Gheorghe Grigore Cantacuzino".
- 8) Lucrarile necesare pentru devierea retelei de termoficare:
- In jurul canalului termic se vor monta panouri de protectie si panouri de semnalizare rutiera conform reglementarilor prevazute in normele metodologice.
 - Se elibereaza traseul de eventualele obiecte care ar impiedica execuția, depistarea și deconectarea eventualelor rețele situate în vecinătățile zonei de săpătură.
 - Trasarea rețelei se face de către antreprenor, în prezența proiectantului, după predarea amplasamentului de către investitor si a reprezentantului Veolia Energie Prahova SRL.
 - Taiere suprafata carosabila sau asfalt cu disc diamantat.
 - Sapatura mecanizata in pamant cu umiditate naturala.
 - Montarea conductelor se realizeaza pe fundul canalului termic prin intermediul unor noi puncte fixe si puncte de sprijin .
 - Conductele se pozează pe pat de nisip, dupa ce acesta a fost echipat cu suporti de sprijin.
 - Sudurile de poziție pentru incheierea tronsoanelor de conducte din otel pentru instalatii se vor executa cu sudura electrica.
 - Probele de presiune ale conductelor de termoficare se vor realiza conform normativelor in vigoare.
 - Refacerea amplasamentului se va executa in aceeasi structura si forma ca cea initiala.
- 9) Se va solicita asistenta tehnica pe toata perioada executarii lucrarilor.
- 10) **Acces neconditionat** in zona de siguranta stabilita de legislatia in vigoare pentru lucrările executate de reprezentantii / contractantii / prestatorii de servicii Veolia Energie Prahova SRL care lucreaza in beneficiul acestora.
- 11) In caz de avarii societatea noastra isi rezerva dreptul de a face excavatii la partea carosabila unde sunt amplasate retele de termoficare functionale. **Nerespectarea conditiilor de mai sus atrage nulitatea avizului.**

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberarii.


Cu deosebita stima,

Director General
Dr. Ing. Noël Aimé



Manager Departament Tehnic
Ing. Adrian Tohaneanu

Manager Unitate Exploatare Distributie
Ing. Aurelian Nita



2 X dn 600
CONDUCTĂ CLASĂ C
MONTAJ TH
AERIAL

2 X Dn 600
CONDUCȚĂ 100m
Montaj Th Aerial
ZONA PROTEJATĂ
DE VIEȚE
DE TEREN
RETEA TERMICĂ
2 X dn 600

BILANȚ TERRITORIAL:

- CIRCULAȚIA CĂROSABILĂ PROPUSE - 5502,2AMP
- CIRCULAȚIA PIETONALĂ PROPUSE (TROTUARE) - 2302,47AMP
- SPATIU VERZU AMENAJATE - CUROL DE PROTECȚIE SI RESTRICTIONE DE CONSTRUCȚIE - 5664,38MP

P.O.T. = 61,43X

C.U.T. = ..

LEGENDĂ:


LIMITE / ZONE STUDIATE

LIMITA TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CONFORM HCL NR. 483/17.12.2014


ZONA DE PROTECȚIE CU RESTRICTIONE DE CONSTRUCȚIE

RETEA TERMICĂ - RETRAZEREA 1M DE LA CIRCULAȚIA CĂROSABILĂ EXISTENTĂ SI PROPUSE

LIMITA TEREN EDIFICABIL - RETRAZEREA 1M DE LA CIRCULAȚIA CĂROSABILĂ EXISTENTĂ SI PROPUSE




PROFIL CIRCULAȚIE



1:100

*Într-o zonă de depunere
în cursul a 100 m (190 m
extindere) s-au des
făcute firante (cuburi cu beton
de 10 m)*

*2 X dn 600, CONDUCȚĂ 100 m
Montaj Th Aerial
Zona de construcție
se va extinde
în jurul firantei
de 6 metri.
Linie de limită
de 23/10/15.*



N

WITNESSED	NAME	POSITION	NAME	POSITION
PROIECTANT	S.C. APRICOM S.R.L.	ADRESA PROIECTANT	BENEFICIAR PRIMARIA	PROIECT OBLIGAT
APROBATOR	Florina T.	APROBATOR	MINISTERUL PLOIEȘTI	FIRMA
SCRUMATOR	Florina T.	SCRUMATOR	INSTANȚĂ DE FINANCIERARE	P.U.Z.
PROIECTANT & G.R.E.	Florina T.	PROIECTANT & G.R.E.	AMPLIORARE, INTEGRAREA, REFORMAREA ALUMINIU, ELASTICULUM, PELECH, MAFANCO	PLAN
DESERNAT	Florina T.	DESERNAT	MOBILARE URBANISTICĂ	UNIVERSITATEA DIN ROMÂNIA + SEMINATURA


Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil
Scara 1:1000

Nr. cad.	Suprafata masurata:	Adresa imobilului:
140550	12975mp	Mun. Ploiești, T59, A728, Jud. Prahova
Cartea Funciara nr.	U.A.T.	PLOIESTI-INTRAVILAN

A. Date referitoare la teren			
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	
1	A	12975	Teren Intravilan neimobilizat
Total		12975	
B. Date referitoare la constructii			
Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentiuni
Total			



Suprafata masurata = 12975 mp


Suprafata din act.= 12975 mp



INSPECTOR

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și Oficiului Cadastralului Prahova
 TUDOR AMALIA CLAUDIA
 Semnătura și pareră inspecteur cadrastru II
 Stampila BCPFI





TES YANON VAV

DOMENIU PUBLIC (CONDUCE TERMOCARE)
Strada LABORATORULU

APA NOVA SRL

27

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

517700

517700

377800

363400

363400

363400