



S.C. SERVTOP S.R.L. Proiectare, Urbanism, Inginerie, Consultanta si alte servicii tehnice  
Ploiesti, jud. Prahova tel: 0723617471; fax: 0344816884 mail: [office@servtop.ro](mailto:office@servtop.ro); [www.servtop.ro](http://www.servtop.ro)  
Splaiului nr.20, B134H, ap. 1 Nr. ord. Registru com.: J29/2525/2005 Cod unic: RO 18186691



**PUD- Desfiintare statie de distributie carburanti existenta ( C1, C2, C3, C4 cu amenajarile aferente) si construire statie distributie carburanti, mijloace publicitate, imprejmuire teren si organizare de santier**



**-AMPLASAMENT:**

**Mun. Ploiesti, Str. Andrei Muresanu, nr 59, Jud. Prahova**

**- BENEFICIAR : SC OMV PETROM MARKETING SRL**

**- PROIECTANT FUNDAMENTAREA CIRCULATIEI:**  
**SC SERVTOP SRL**



S.C. SERVTOP S.R.L.

Proiectare, Urbanism, Inginerie, Consultanta si alte servicii tehnice

Ploiesti, jud. Prahova tel: 0723617471; fax: 0344816884 mail: [office@servtop.ro](mailto:office@servtop.ro) [www.servtop.ro](http://www.servtop.ro)

Splaiului nr.20, Bl 34H, ap. 1 Nr. ord. Registru com.: J29/2525/2005 Cod unic: RO 18186691



## MEMORIU JUSTIFICATIV

**- PUD -**

### 1. DATE GENERALE

#### **-DENUMIREA OBIECTIVULUI :**

**PUD- Desfiintare statie de distributie carburanti existenta ( C1, C2, C3, C4 cu amenajarile aferente) si construire statie distributie carburanti, mijloace publicitate, imprejmuire teren si organizare de santier**

#### **-AMPLASAMENT SI ADRESA:**

**Mun. Ploiesti, Str. Andrei Muresanu, nr 59, Jud. Prahova**

#### **- BENEFICIAR : SC OMV PETROM MARKETING SRL**

#### **- DESCRIEREA LUCRARILOR DIN PUNCT DE VEDERE CONSTRUCTIV:**

Terenul este amplasat in intravilanul municipiului Ploiesti, pe strada Andrei Muresanu, nr 59.

Suprafata proprietatii este de 921,00 mp conform actelor de proprietate și se învecinează :

- la sud : proprietari particulari
- la nord : str Andrei Muresanu
- la est : Cimitirul Evreiesc
- la vest : proprietari particulari

### 2. DESCRIEREA PROIECTULUI

#### 2.1 Plan de încadrare în zona

Terenul este amplasat in intravilanul municipiului Ploiesti, strada Andrei Muresanu, nr 59.



## **2.2 Ridicarea topo**

Ridicarea topo a fost efectuata la o scara corespunzatoare lucrarilor de drumuri si sistematizare verticala, respectiv 1:500.

Accesul auto si cel pietonal la terenul studiat sunt asigurate din strada Andrei Muresanu.

### **Strada Andrei Muresanu**

Strada Andrei Muresanu are parte carosabila de 8,80 m si este mărginita de trotuare .

Prin prezenta documentatie se trateaza accesul si organizarea circulatiei in incinta studiata .





Beneficiarul dorește desființare stație de distribuție carburanți existentă ( C1, C2, C3, C4 cu amenajările aferente) și construire stație distribuție carburanți, mijloace publicitate, împrejmuire teren și organizare de șantier

Prezenta Documentație tratează organizarea circulației și amenajarea locurilor de parcare aferente investiției propuse ținând cont de:

- amplasamentul aflat între indicatoarele de localitate
- dorința beneficiarului de a moderniza stația de distribuție existentă
- Planul de Mobilitate Urbana Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești, unde tronsonul din strada Andrei Muresanu studiat nu este afectat.

Se propune reorganizarea circulației în așa fel încât circulația pietonală să fie separată de cea auto.

Intrarea către incinta studiată se va realiza dinspre Soseaua Vestului prin racordare simplă cu raze de 12,00 și 9,00 m pe lățimea de 5,50 m.

Ieșirea din incinta studiată se va realiza spre Bulevardul Republicii prin racordare simplă cu raze de 12,00 pe lățimea de minim 5,50 m.

Circulația în incinta studiată se va realiza numai cu sens unic .

În incinta se vor amenaja 2 locuri de parcare, cu dimensiunea de 4,50 m x 2,50 m și un loc de parcare cu dimensiunea de 5,00 m x 3,00 m, ce vor deservi activitatea din incinta .

### 3. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Circulația se va desfășura conform prevederilor din planșa „Plan de situație” și anume:


-Se vor monta indicatoarele de circulație : Limitare de viteză, Sens unic, Baliză bidirecțională, Ocolire, Oprirea Interzisă, Accesul interzis , Oprire , Obligatoriu la dreapta și Interzis a vira la stânga prin grija beneficiarului.

Întocmit,  
Tehn Daniela Cojanu

Verificat ,  
ing. Balan Sorin







#### LEGENDA:

1. Cabina statie, S = 113 mp
2. Copertina pompe cu link
3. Distributor (pompe) multiproduș - 2 buc.
4. Distributor (pompe) AdBlue - 2 buc.
5. Rezervor stocare carburanți cu pereti dubli montat subteran 80 mc - 1 buc.
6. Rezervor stocare AdBlue montat subteran 20 mc - 1 buc.
7. Camin guri descarcare
8. Camin guri descarcare AdBlue
9. Bloc guri aerisire
10. Separator hidrocarburi
11. Platforma colectare colectiva deseuri
12. Tolam prelungi H=7 m
13. Spatiu verde
14. Imprejmuire teren

LIMITA DE PROPRIETATE

#### Parcela (1)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi latari D(i,i+1)
	Y [m]	X [m]	
8	579604.570	384529.920	12.504
1	579617.010	384528.660	37.250
2	579654.121	384525.440	30.631
3	579629.006	384507.905	4.139
4	579626.294	384504.778	1.909
5	579624.435	384504.342	8.140
6	579617.130	384500.750	26.986
7	579595.730	384517.190	15.498
S(1)=921.48mp P=137.058m			

#### LEGENDA



Limita de proprietate studiata



Cabina statie propusa



Platforma carosabila incinta



Spatiu verde propus - min 24%



SERVTOP  
PLOIESTI







Proiectat ing. Balan Sorin  
Desenat teh. Cojanu Nicolae  
Mng. Proiect Mng. Cojanu Daniela  
Sef proiect ing. Balan Sorin

Scara: 1:500  
04/2021

SC OMV PETROM MARKETING SRL  
PUD- Desfintare statie de distributie carburanti existenta si construire statie distributie carburanti, mijloace publicitate, imprejmuire mun Ploiesti, str Andrei muresanu, nr 59, jud Prahova  
PLAN DE SITUATIE  
FUNDAMENTAREA CIRCULATIEI  
Proiect nr 66/2021  
Faza: PUD  
Plan: D 1

Profil transversal tip strada Andrei Muresanu -existent -1-1  
scara 1:100



 <b>SERVTOP PLOIESTI</b>			<b>SC OMV PETROM MARKETING SRL</b> PUD- Desfiintare statie de distributie carburanti existenta si construire statie distributie carburanti, mijloace publicitate, Inpreluire mun Ploesti, str Andrei muresanu, nr 59, Jud Prahova	Proiect nr 66/2021
Proiectat	Ing. Balan Sorin		Scara: 1:100	Faza: PUD
Desenat	teh. Cojanu Nicolae		<b>PROFILE TRANSVERSALE TIP</b>  <b>FUNDAMENTAREA CIRCULATIEI</b>	Plan: D 2
Mng. Proiect	Mng Cojanu Daniela		04/2021	
Sef proiect	Ing. Balan Sorin			