ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

HOTĂRÂREA NR. 409

privind executarea lucrărilor de marcare şi semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap în parcările condominiale

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

Văzând Referatul de aprobare nr. 495/10.10.2019 al viceprimarului municipiului Ploieşti – dl. Cristian Mihai Ganea şi Raportul de specialitate nr. 20955/08.10.2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., prin care se propune executarea lucrărilor de marcare şi semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap în parcările condominiale;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11289/29.10.2019 al Direcţiei Tehnic-Investiţii şi Raportul de specialitate nr. 343/30.10.2019 al Direcţiei Economice

Luând act de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 de buget finanţe, control, administrarea Domeniului Public şi Privat, studii, strategii şi prognoze din data de 29.10.2019;

Ţinând cont de adresa Comisiei Municipale pentru Transport şi Siguranţa Circulaţiei, înregistrată la Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L cu nr. 26758/27.11.2018, prin care se aprobă, în unanimitate, executarea lucrărilor de marcare şi semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap, în parcările condominiale, de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 privind înfiinţarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr 306/2010;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 7 alin. (1), art. 33 alin. (1) şi art. 65 alin. (5), art. 94 alin.(1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n şi art. 196 alin.(1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobă executarea lucrărilor de marcare şi semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap în parcările condominiale de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

Art. 2 Aprobă sumele necesare executării lucrărilor de marcare şi semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap, în parcările condominiale, de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L, în cuantum de 438,88 lei (inclusiv T.V.A)/loc persoană cu handicap, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă recuperarea costurilor, generate de această activitate, din bugetul local al Municipiului Ploieşti, în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare.

Art. 4 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. Ploieşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Ioana Geanina SERBINOV

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Formular F2

OBIECTIV: 01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 - AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1		**I. Lucrari de constructii**		
2	1	01 PROIECTARE	**25,27**	**25,27**
3	2	02 MARCAJ PARCARE	**75,57**	**75,57**
4	3	03 PANOU INDICATOR	**267,97**	**267,97**
		TOTAL cap. I	**368,81**	**368,81**
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	**368,81**	**368,81**
		Taxa pe valoarea adaugata	**70,07**	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	**438,88**	

Director General
ALIN MIHAEL GANILA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv.Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 01-AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Categoria de lucrari: 01-PROIECTARE [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	YB01	82 LEI	**17,78000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,00000	**17,78**
	CHELTUIELI CU PROIECTAREA			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				1,00000	**17,78**
	TOTAL A:				**0,00**
					17,78
					0,00
					0,00
					17,78

SOCIETATEA COMERCIALA 1 SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.A. PRAHOVA - ROMANIA

Director General
ALIN MIHAEL DANILA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv.Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

Executant PARC AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiectiv 01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiect 01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Categorie 01 PROIECTARE

Recapitulatie

[ron]

		Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe		0.00	17.78	0.00	0.00	17.78
din care utilaje:						
-Vut termice				0.00		
-Vut electrice				0.00		
-Vut altele				0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contributie asiguratorie	2.250%		0.40			0.40
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		0.00	18.18	0.00	0.00	18.18
Cheltuieli indirecte	Io = 32.380% x To					5.89
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)					1.20
Valoare	V = To+Io+Po					25.27
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						25.27
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					4.80
TOTAL GENERAL pe categorie						30.07

Director General
ALIN MIHAEL DRAGHICA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv. Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C7

Lucrarea:01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiectul:01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Categoria de lucrari01 PROIECTARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0099999			**17,78**	100,00
DIFERENTA PRET MANOPERA					
	Total m:	0,00000		**17,78**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

SOCIETATEA COMERCIALA 1 SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. PRAHOVA - ROMANIA

Director General
ALIN MIHAEL DANILA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv.Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 01-AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Categoria de lucrari: 02-MARCAJ PARCARE [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSH12B1[1] 02 SUTE MP		**0,01500**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,66368	**0,17**
	SPALAT MANUAL CU FURTUNUL DE LA CISTERNA			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				11,66368	**0,17**
2	CMTA01D1 09 M		**5,00000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,62280	**23,11**
	TRASARE LINII CONTUR			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				4,62280	**23,11**
3	YC01 82 LEI		**8,42000**	1,00000	**8,42**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00000	**0,00**
	CONTRAVALOARE SABLOANE			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				1,00000	**8,42**
4	DH27A1 82 MP		**2,50000**	1,78250	**4,46**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,91624	**17,29**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON			0,00000	**0,00**
			$	0,00000	**0,00**
	ASIMILAT: MARCAJ VOPSEA PE ASFALT(BETON)			8,69874	**21,75**
	TOTAL A:				**12,88**
					40,58
					0,00
					0,00
					53,46

Director General
ALIN MIHAI DANILA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv.Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

Executant PARC AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiectiv 01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiect 01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Categorie 02 MARCAJ PARCARE

Recapitulatie

| ron |

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		12.88	40.58	0.00	0.00	53.46
din care utilaje:						
-Vut termice				0.00		
-Vut electrice				0.00		
-Vut altele				0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contributie asiguratorie	2.250%		0.91			0.91
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		12.88	41.49	0.00	0.00	54.37
Cheltuieli indirecte	Io = 32.380% x To					17.60
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)					3.60
Valoare	V = To+Io+Po					75.57
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						75.57
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					14.36
TOTAL GENERAL pe categorie						89.93

SOCIETATEA COMERCIALA 1 SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA PLOIESTI S.R.L. PRAHOVA - ROMANIA

Director General
ALIN MIHAEL DANILA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv.Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C6

Lucrarea:01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiectul:01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Categoria de lucrari02 MARCAJ PARCARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire resursa mat. Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. oferta)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	9900934	KG	0,387	11,50000	4,46	0,000
VOPSEA MARCAJ ASFALT						
2	9999999	LEI			8,42	0,000
DIFERENTA PRET MATERIAL						
				Total M:	12,88	0,000

Director General
ALIN MIHAEL DANILA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv.Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C7

Lucrarea:01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiectul:01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Categoria de lucrari02 MARCAJ PARCARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0013331	0,97247	17,78000	**17,29**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 31				
2	0019921	1,30000	17,78000	**23,11**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
3	0090311	0,00984	17,78000	**0,17**	100,00
	PEISAGIST 11				
	Total m:	2,28231	17,78000	**40,58**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

Director General
ALIN MIHAEL DANILA

SOCIETATEA COMERCIALA * SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. PRAHOVA - ROMANIA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 01-AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Categoria de lucrari: 03-PANOU INDICATOR

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	CMTA27A	09 BUCATA	**2,00000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,53340	**1,07**
	TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVILOR SI PROFILELOR ME			0,00000	**0,00**
	TALICE.. TEAVA OTEL PANA LA D 2			0,00000	**0,00**
				0,53340	**1,07**
2	CMTA20A1	09 M	**2,20000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,60020	**3,52**
	TAIEREA CU FOARFECA DE MANA A TABLEIOR DE PANA LA			0,00000	**0,00**
	1MM GROSIME-TAIERE DREAPTA			0,00000	**0,00**
				1,60020	**3,52**
3	CMTA16A1	09 BUCATA	**4,00000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,40894	**1,64**
	TAIEREA TABLELOR LA FOARFECA GHILOTINA..SUPRAFATA			0,00000	**0,00**
	TABLEI PANA LA 1 MP, GROSIMEA TABLEI-PANA LA 3 MM			0,00000	**0,00**
				0,40894	**1,64**
4	CMTE09A1[2]	09 BUCATA	**6,00000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,45796	**8,75**
	EXEC PUNCTE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONF META			0,00000	**0,00**
	DIN TB SI PROFILE.. NR HAFTURI <25, GR MAT 1-3/3 B			0,00000	**0,00**
	CONFECTIONAT SI MONTAT BRIDE INDICATOR			1,45796	**8,75**
5	RPCR44B1[2]	09 MP	**0,72000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			33,95980	**24,45**
	VOPSITORIE EXECUTATA PE METAL IN 2 STRATURI			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				33,95980	**24,45**
6	CN33D	99 MP	**0,36000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,00100	**2,88**
	TAPETE BAZA POLIESTERI APL.SUP.HARTIE,INCL.MONT. B			0,00000	**0,00**
	AGH.APL.PERETI GLETUITI,CU TAPET AUTOCOLANT			0,00000	**0,00**
	AUTOCOLANT LIPIT PE INDICATOR			8,00100	**2,88**
7	RCSA01A#	09 M CUB	**0,05000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			108,28020	**5,41**
	SAPATURA MAN.DE PAM,IN SPATII LIMIT SUB 1M LATIME			0,00000	**0,00**
	SI MAX.1,50M ADINC LA SANTURI, CANAL,GARDURI,BANCI			0,00000	**0,00**
				108,28020	**5,41**

0	1	2	3	4	5
8	**RPCB19A1** 09 **M CUB**		**0,05000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			197,57100	**9,88**
	BETON SIMPLU B100 TURNAT IN COFRAJE PTR POSTAMENTE			0,00000	**0,00**
	FUNDATII CONTINUI SAU IZOLATE			0,00000	**0,00**
				197,57100	**9,88**
9	**XA01** 82 **LEI**		**25,62000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00000	**0,00**
	CHELTUIELI FUNCTIONARE AUTO			0,00000	**0,00**
				1,00000	**25,62**
	PH09XFL-0.5 ORE X 51.24 LEI/ORA			1,00000	**25,62**
10	**CB47A1[22]** **LEI**		**17,78000**	0,00000	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,00000	**17,78**
	TARIF STATIONARE AUTO			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				1,00000	**17,78**
11	**9900935** **M**		**3,00000**	17,13140	**51,39**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00000	**0,00**
	TEAVA 2 TOLI			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				17,13140	**51,39**
12	**9900936** **M**		**1,20000**	5,28000	**6,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00000	**0,00**
	PLATBANDA 40X4			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				5,28000	**6,34**
13	**9900937** **MP**		**0,36000**	38,86000	**13,99**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00000	**0,00**
	TABLA 1X1000X2000			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				38,86000	**13,99**
14	**9900938** **KG**		**0,05000**	8,90000	**0,45**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00000	**0,00**
	ELECTROZI			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				8,90000	**0,45**
15	**9900939** **KG**		**0,14000**	11,34000	**1,59**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00000	**0,00**
	VOPSEA GRI			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				11,34000	**1,59**
16	**9900940** **KG**		**3,50000**	0,46000	**1,61**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00000	**0,00**
	CIMENT			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				0,46000	**1,61**
17	**9900941** **M CUB**		**0,03000**	61,18000	**1,84**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00000	**0,00**
	NISIP			0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				61,18000	**1,84**

0	1	2	3	4	5
18	9900942	M CUB	**0,03000**	57,81000	**1,73**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00000	**0,00**
PIETRIS				0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				57,81000	**1,73**
19	9900943	BUCATA	**1,00000**	10,00000	**10,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00000	**0,00**
AUTOCOLANT				0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				10,00000	**10,00**
20	9900944	BUCATA	**4,00000**	0,18000	**0,72**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00000	**0,00**
SURUB M6X100				0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				0,18000	**0,72**
21	9900945	BUCATA	**4,00000**	0,11000	**0,44**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00000	**0,00**
PIULITA M6				0,00000	**0,00**
				0,00000	**0,00**
				0,11000	**0,44**
		TOTAL A:			**90,09**
					75,37
					0,00
					25,62
					191,09

Director General
ALIN MIHAEL DANILA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv.Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

Executant PARC AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiectiv 01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiect 01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Categorie 03 PANOU INDICATOR

Recapitulatie

[ron]

		Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe		90.09	75.37	0.00	25.62	191.09
din care utilaje:						
-Vut termice				0.00		
-Vut electrice				0.00		
-Vut altele				0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contributie asiguratorie	2.250%		1.70			1.70
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		90.09	77.07	0.00	25.62	192.78
Cheltuieli indirecte	Io = 32.380% x To					62.42
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)					12.76
Valoare	V = To+Io+Po					267.97
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						267.97
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					50.91
TOTAL GENERAL pe categorie						318.88

SOCIETATEA COMERCIALA SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. PRAHOVA - ROMANIA

Director General
ALIN MIHAEL DANILA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv.Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C6

Lucrarea:01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiectul:01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Categoria de lucrari03 PANOU INDICATOR

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire resursa mat. Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. oferta)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	9900935 TEAVA 2 TOLI	M	3,000	17,13140	**51,39**	0,000
2	9900936 PLATBANDA 40X4	M	1,200	5,28000	**6,34**	0,000
3	9900937 TABLA 1X1000X2000	MP	0,360	38,86000	**13,99**	0,000
4	9900938 ELECTROZI	KG	0,050	8,90000	**0,45**	0,000
5	9900939 VOPSEA GRI	KG	0,140	11,34000	**1,59**	0,000
6	9900940 CIMENT	KG	3,500	0,46000	**1,61**	0,000
7	9900941 NISIP	M CUB	0,030	61,18000	**1,84**	0,000
8	9900942 PIETRIS	M CUB	0,030	57,81000	**1,73**	0,000
9	9900943 AUTOCOLANT	BUCATA	1,000	10,00000	**10,00**	0,000
10	9900944 SURUB M6X100	BUCATA	4,000	0,18000	**0,72**	0,000
11	9900945 PIULITA M6	BUCATA	4,000	0,11000	**0,44**	0,000
				Total M:	**90,09**	0,000

SOCIETATEA COMERCIALA * SERVICIILE GOSPODARIREA URBANA PLOIESTI S.R.L. PRAHOVA - ROMANIA

Director General
ALIN MIHAEL DANILA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv.Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C7

Lucrarea:01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiectul:01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Categoria de lucrari03 PANOU INDICATOR

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010200 BETONIST	0,23000	17,78000	**4,09**	100,00
2	0013300 ZUGRAV VOPSITOR	1,37520	17,78000	**24,45**	100,00
3	0013340 ZUGRAV VOPSITOR 4	0,16200	17,78000	**2,88**	100,00
4	0019621 SAPATOR 21	0,30450	17,78000	**5,41**	100,00
5	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	0,35000	17,78000	**6,22**	100,00
6	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	0,32560	17,78000	**5,79**	100,00
7	0022711 SUDOR ELECTRIC 11	0,49200	17,78000	**8,75**	100,00
8	0099999 DIFERENTA PRET MANOPERA			**17,78**	100,00
	Total m:	3,23930	23,26884	**75,37**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

Director General
ALIN MIHAEL DANILA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv.Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C9

Lucrarea: 01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Obiectul: 01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI
Categoria de lucrari: 03 PANOU INDICATOR

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari					
9	XA01					25,62
CHELTUIELI FUNCTIONARE AUTO						
	Total transport auto din articole de lucrari					25,62
				Total t:		25,62

SOCIETATEA COMERCIALA 1 SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. PRAHOVA - ROMANIA

Director General
ALIN MIHAEL DANILA

Director Adjunct
CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic
ADELA IACOB

Sef Serv.Tehnic
MARIUS PANAINTE

Intocmit
FLORIN STEFANESCU