



MUNICIPIUL PLOIESTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Piața Eroilor nr. 1A; 100316 – Ploiești
Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982
Fax: 0244 / 513829
www.ploiesti.ro



Ploiești, 10 mai 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Municipiului Ploiești demarează, astăzi, noi lucrări de îmbunătățire a performanțelor energetice la nivelul blocurilor din municipiu.

Municipalitatea a semnat contractul de execuție lucrări în cadrul proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 2” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale – Cod SMIS 121382.

Executant al lucrărilor este S.C. ANSTHALL ACCENT S.R.L., iar diriginte de șantier este S.C. CASIDO S.R.L. Durata de execuție a lucrărilor este de 6 luni.

Amplasamentele care vor beneficia de îmbunătățirea performanțelor energetice sunt următoarele:

- **Bloc 8 B, Strada 8 Martie, nr. 1A;**
- **Bloc 8 C1, Bd. Republicii, nr. 183;**
- **Bloc 8 C2, Bd. Republicii, nr. 183;**
- **Bloc 10 F, Bd. Republicii, nr. 179;**
- **Bloc10 C1C2, Strada Sinăii nr. 1A;**
- **Bloc 17 C, Bd. Republicii, nr. 195A;**

Proiectul derulat de administrația publică ploieșteană prevede realizarea următoarelor categorii de lucrări la nivelul blocurilor menționate:

- placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură;
- izolarea soclului cu polistiren extrudat, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocurile au spații comerciale la parter;
- reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă;
- termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente;
- schimbarea ferestrelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător;
- închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător;
- schimbarea ușilor de acces în clădire care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător;
- înlocuirea instalației de încălzire și apă caldă menajeră din subsol;
- izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și apă caldă menajeră din subsol;

- montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului;
- montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare, dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;
- înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite electrice neconforme în zona spațiilor comune ale blocului;
- verificare tablou electric părți comune;
- înlocuire lift;
- organizarea de șantier în vederea execuției lucrărilor;
- demontare/montare platbanda instalație paratrăsnet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;
- refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;
- demontarea și montarea unităților de aer condiționat de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare;
- alte lucrări specifice prevăzute în Proiectul Tehnic.

Valoarea contractului aminitit este de 7.406.034,76 lei, fără T.V.A., reprezentând asistența financiară nerambursabilă din cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și bugetul local al Municipiului Ploiești.

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE