

SERVICIUL TEHNIC

ANEXA 2

Pag. 1-70

Anexa 2A – Lucrari de sapatura, sprijiniri, umpluturi, manipulari.....	pag.1-6
Anexa 2B – Lucrari de betonare, armatura, izolatii.....	pag. 7-13
Anexa 2C – Cofraje, zidarii, pardoseli interioare si exterioare.....	pag.14-17
Anexa 2D – Lucrari de dulgherie si invelitori.....	pag.18-21
Anexa 2E – Lucrari executate in atelier.....	pag.22-38
Anexa 2F – Lucrari de vopsitorie.....	pag.39-40
Anexa 2G – Calculul pentru aplicarea normelor de munca din atelier pe teren.....	pag. 41-42
Anexa 2H – Lucrari executate pe teren.....	pag.43-57
Anexa 2I – Asistenta tehnica scena mare si scena mica/ora	pag.58
Anexa 2J – Asistenta tehnica sunet si lumini/ora.....	pag.59
Anexa 2K – Transport personal asistenta tehnica scena.....	pag.60
Anexa 2L – Transport personal asistenta tehnica-serviciul tehnic.....	pag.61
Anexa 2M – Montat si demontat element sunet/eveniment.....	pag.62
Anexa 2N – Montat si demontat element lumini/eveniment.....	pag.63
Anexa 2O – Scena mare- montat si demontat/eveniment.....	pag.64
Anexa 2P – Scena mica-montat si demontat/eveniment.....	pag.65
Anexa 2Q - Lucrari necuprinse in HCL 104/24.04.2017.....	pag.66-75

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396201 LUCARI DE SAPATURA, SERIJINIRI, UMPLUTURA SI MANIPULARI

Categoria de lucrari: 0008
Precuriile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Subcapitol (norma comasata)				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
Denumire								
(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica								
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Sectiunea financiara								
								9

001 RCSA01A# M.C. 1.000 0.00 0.00
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE 117.29
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME LA 0.00
SANTURI, CANALE, FUNDATII GARDURI, 0.00
FUNDATII BANCI, ETC 0.00 117.29

002 RPCA07A1 M.C. 1.000 0.00 0.00
SAPATURA IN SPATII INGUSTE IN CONDITII 150.42
GRELE (TUNELE) IN PORTI.LIMIT.CU SPRUI, 0.00
SUB IM LAT.AD.0-1 0.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% 0.00 150.42

003 RPCA07B1 M.C. 1.000 0.00 0.00
SAPAT.IN SPATII INGUSTE IN CONDITII 198.76
GRELE (TUNELE) IN PORTIUNI LIMIT.CU 0.00
SPRIJ.PESTE IM.LAT.AD.1,5 0.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% 0.00 198.76

004 RPCA02A1 M.C. 1.000 0.00 0.00
SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI 165.64
EXECUTATE IN COND.SI POZITII GRELE * 0.00
0.00 0.00 165.64

005	RPCA02B1	M.C.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI			136.75		136.75			
	EXECUTATE IN CONDITII SI POZITII USOARE			0.00				0.00	
	** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%			0.00				0.00	
006	RPCA04A1	MP.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN			4.62		4.62			
	SPATII SUB 1,00 M LATIME USOARE CU			0.00				0.00	
	INTERSPATII > 20 CM *			0.00					
	** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%			0.00				0.00	
007	RPCA04B1	MP.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SPRIJINIRI ORIZ. ALE MAL.SAP. IN SPATII <			11.36		11.36			
	1,00 LAT.GRELE CU INTERSPATIILE INTRE			0.00				0.00	
	DULAPI 5-20CM *			0.00					
	** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%			0.00				0.00	
008	RPCA05A1	MP.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN			7.90		7.90			
	SPATII PESTE 1,00 M LATIME USOARE *			0.00				0.00	
	** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%			0.00				0.00	
009	RPCA05B1	MP.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN			16.56		16.56			
	SPATII PESTE 1,00 M LATIME GRELE *			0.00				0.00	
	** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%			0.00				0.00	
010	RPCA06A1	M.C.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI			15.41		15.41			
	ORIZONTALE DE 20-30 CM GROS UDATA SI			0.00				0.00	
	BATUTA CU MAIUL DE MINA *			0.00					
	** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%			0.00				0.00	
011	TRB01A11	TONA	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			13.29		13.29			
	PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			0.00				0.00	
	3 DISTANTA 10M			0.00					
012	TRB01A12	TONA	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			15.18		15.18			
	PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			0.00				0.00	
	3 DISTANTA 20M			0.00				0.00	
013	TRB01A13	TONA	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			17.06		17.06			
	PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			0.00				0.00	
	3 DISTANTA 30M			0.00				0.00	

014 TRB01A14	TONA	1.000	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			18.95				
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M			0.00		0.00		18.95
015 TRB01A15	TONA	1.000	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			20.84				
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M			0.00		0.00		20.84
016 TRB01A16	TONA	1.000	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			22.73				
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 60M			0.00		0.00		22.73
017 TRB01A17	TONA	1.000	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			24.61				
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 70M			0.00		0.00		24.61
018 TRB01A18	TONA	1.000	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			26.50				
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 80M			0.00		0.00		26.50
019 TRB01A19	TONA	1.000	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			28.39				
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M			0.00		0.00		28.39
020 TRB04A1	TONA	1.000	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU IOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU			10.02				
ADERENTA 1 IOPATARE			0.00		0.00		10.02
021 TRB04B1	TONA	1.000	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU IOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA			6.74				
ADERENTA 1 IOPATARE			0.00		0.00		6.74
022 TRB04A2	TONA	1.000	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU IOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU			20.03				
ADERENTA 2 IOPATARE			0.00		0.00		20.03
023 TRB04A3	TONA	1.000	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU IOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU			30.05				
ADERENTA 3 IOPATARE			0.00		0.00		30.05

024 TRB04A4	TONA	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU IOPATA (MAX.			40.06		40.06			
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU			0.00					
ADERENTA 4 IOPATARE			0.00			0.00		40.06
025 TRB04B2	TONA	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU IOPATA (MAX.			13.48		13.48			
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA			0.00					
ADERENTA 2 IOPATARE			0.00			0.00		13.48
026 TRB04B3	TONA	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU IOPATA (MAX			20.22		20.22			
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA			0.00					
ADERENTA 3 IOPATARE			0.00			0.00		20.22
027 TRB05A11	TONA	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			19.26		19.26			
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00					
DISTANTA 10M			0.00			0.00		19.26
028 TRB05A12	TONA	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			27.54		27.54			
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00					
DISTANTA 20M			0.00			0.00		27.54
029 TRB05A13	TONA	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			35.82		35.82			
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00					
DISTANTA 30M			0.00			0.00		35.82
030 TRB05A14	TONA	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			44.11		44.11			
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00					
DISTANTA 40M			0.00			0.00		44.11
031 TRB05A15	TONA	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			52.39		52.39			
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00					
DISTANTA 50M			0.00			0.00		52.39
032 TRB05A16	TONA	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			60.67		60.67			
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00					
DISTANTA 60M			0.00			0.00		60.67
033 TRB05A17	TONA	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			68.95		68.95			
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00					
DISTANTA 70M			0.00			0.00		68.95

034	TRB05A18	TONA	1.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			77.23					
	DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG		0.00						
	DISTANTA 80M		0.00						
								0.00	77.23
035	TRB05A19	TONA	1.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			85.51					
	DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG		0.00						
	DISTANTA 90M		0.00						
								0.00	85.51
036	TRB05A21	TONA	1.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			25.04					
	DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG		0.00						
	DISTANTA 10M		0.00						
								0.00	25.04
037	TRB05A22	TONA	1.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			36.02					
	DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG		0.00						
	DISTANTA 20M		0.00						
								0.00	36.02
038	TRB05A23	TONA	1.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			46.99					
	DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG		0.00						
	DISTANTA 30M		0.00						
								0.00	46.99
039	TRI1A01C1	TONA	1.000	0.00	0.00				
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			6.74					
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-		0.00						
	AUTO CATEG.1		0.00						
								0.00	6.74
040	TRI1A013E1	TONA	1.000	0.00	0.00				
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG			6.74					
	DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ.*		0.00						
	AUTO-RAMPA,TEREN CTG		0.00						
								0.00	6.74
041	TRI1A012D2	TONA	1.000	0.00	0.00				
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG			5.78					
	DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ARUNC.		0.00						
	AUTO-RAMPA,TEREN CTG		0.00						
								0.00	5.78
042	TRI1A01F1	TONA	1.000	0.00	0.00				
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			8.67					
	MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		0.00						
	TEREN-AUTO		0.00						
								0.00	8.67
043	TRB05B11	TONA	1.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			13.67					
	DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG		0.00						
	DISTANTA 10M		0.00						
								0.00	13.67

044	TRB05B12	TONA	1.000	0.00	0.00	19.26	0.00	19.26
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT							
	DIRECT, MATERIALE COMODE PESTE 25 KG			19.26				
	DISTANTA 20M			0.00			0.00	
045	TRB05B13	TONA	1.000	0.00	0.00	24.85	0.00	24.85
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT							
	DIRECT, MATERIALE COMODE PESTE 25 KG			24.85				
	DISTANTA 30M			0.00			0.00	
046	TRB05B14	TONA	1.000	0.00	0.00	30.43	0.00	30.43
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT							
	DIRECT, MATERIALE COMODE PESTE 25 KG			30.43				
	DISTANTA 40M			0.00			0.00	
047	TRB05B21	TONA	1.000	0.00	0.00	23.11	0.00	23.11
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT							
	DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			23.11				
	DISTANTA 10M			0.00			0.00	
048	TRB05B22	TONA	1.000	0.00	0.00	31.59	0.00	31.59
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT							
	DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			31.59				
	DISTANTA 20M			0.00			0.00	
049	TRB05B23	TONA	1.000	0.00	0.00	40.06	0.00	40.06
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT							
	DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			40.06				
	DISTANTA 30M			0.00			0.00	

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA, TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATIILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAITA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).



DIRECTOR GENERAL
MIHAIL DANILIA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINA SCHIOPTU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGALIANA PRIETU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul : 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396202 LUCRARI DE BETONARE, ARMATURI SI IZOLATII

Categoria de lucrari: 0008
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire		c)Utilaj					
		d)Transport					
		(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7
001 RPCB06A1	M.C.	1.000	0.00	0.00	122.30	0.00	122.30
BETON ARMAT MARCA B150 TURNAT IN							
FUNDATII CU TALPICONT.SAU IZOLAT. IN RAD.							
SLAB SOLICIT.LA CLADIRI			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
002 RPCB06B1	M.C.	1.000	0.00	0.00	203.08	0.00	203.08
BETON ARMAT B 150 TURNAT IN BUIANDROGI							
CENTURI CORNISE IZOLATE *							
			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
003 RPCB06C1	M.C.	1.000	0.00	0.00	219.79	0.00	219.79
BETON ARMAT B 150 TURNAT IN PERETI							
DESPARTITORI PARAPETE PE SCARI BALCOANE							
*			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
004 RPCB19A1	M.C.	1.000	0.00	0.00	214.02	0.00	214.02
BETON SIMPLU B100 TURNAT IN COFRAJE PTR							
POSTAMENTE FUNDATII CONTINUI SAU IZOLATE							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							

005 RPB23A1	MP.	1.000	0.00	0.00				
SEPTUREA SUPRAFETELOR DE BETON IN								
VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU								
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTL.:	0.0%				
006 RCD01D#	KG	1.000	0.00	0.00				
MONTARE ARMATURI DIN OB 37 CONFECTIONATE								
IN ATELIER								
007 RPB02A1	KG	1.000	0.00	0.00				
ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM								
DE BET.ARM.PI.STILP.GRIN.OB 38 CU DIST.								
DIN MORTAR CIMENT								
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTL.:	0.0%				
008 RPB02A3	KG	1.000	0.00	0.00				
ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM								
DE BET.ARM.PI.STILP.GRIN.PC52 CU DIST.								
DIN MORTAR CIMENT *								
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTL.:	0.0%				
009 RPB05A1	KG	1.000	0.00	0.00				
INDREPTAREA LA BANC A OTELULUI BETON								
RECUPERAT DIN DESE.PINA LA D=8 MM								
INCLUSIV *								
010 RPB06A1	BUG.	1.000	0.00	0.00				
INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.								
ETER BET.A.ARMAT.OL38 PINA LA D=20MM								
INCLUSIV *								
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTL.:	0.0%				
011 RPB06B1	BUG.	1.000	0.00	0.00				
INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.								
ETER BET.A.ARMAT.OL38 DE LA D=22 LA D=								
30MM INCLUSIV *								
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTL.:	0.0%				
012 RPB06C1	BUG.	1.000	0.00	0.00				
INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.								
ETER BET.A.ARMAT.OL38 PESTE D=30MM *								
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTL.:	0.0%				
013 RPB07A1	BUG.	1.000	0.00	0.00				
INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CU SUD.								
ELECTR.A.ARM.DIN OT.BET.PINA LA D=14 MM								
INCLUSIV *								
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTL.:	0.0%				

014 RPCE07B1	BUC.	1.000	0.00	0.00				
INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CU SUD.			4.82					
ELECTR.A ARM.DIN OT.BET.DE LA D=16 MM LA			0.00					
D=25 MM INCLUSIV *			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%				0.00	4.82
015 RPCE07C1	BUC.	1.000	0.00	0.00				
INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CU SUD.			9.05					
ELECTR.A ARM.DIN OT.BET.PESTE D=25 MM *			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%				0.00	9.05
016 RPCE09A1	KG	1.000	0.00	0.00				
CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA			6.74					
ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE			0.00					
CONSOLIDEAZA			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%				0.00	6.74
017 RPCE13A1	MP.	1.000	0.00	0.00				
STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE			11.19					
SAU BALC.CU M.CIM.GR.1,5-2CM APLIC.PE			0.00					
SUP.DE BET.SAU ZI			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%				0.00	11.19
018 RPCE13B1	MP.	1.000	0.00	0.00				
STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE			26.19					
SAU BALC.CU M.CIM.GR.3,5-4CM.ARM.CU			0.00					
SIRMA APLIC.LA SCAF			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%				0.00	26.19
019 RPCE13C1	MP.	1.000	0.00	0.00				
STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE			17.14					
SAU BALC.CU BET.ARM.B100 GR.4-5CM.INCL.			0.00					
ARM.DE OTEL D=6M			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%				0.00	17.14
020 RPCE14A1	MP.	1.000	0.00	0.00				
STRAT DE PROT A HIDROIZ DE 10MM GR EXEC			10.40					
CU MORTAR DE CIM SI SUSPENSIE DE BIT LA			0.00					
REP TERASE,BALCO			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%				0.00	10.40
021 RPCE30A1	MP.	1.000	0.00	0.00				
PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE			1.93					
TIMP PLOIOS PE DURATA REPARCERII			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%				0.00	1.93

[illegible]

032 CA01B05	M.C.	1.000	0.00	0.00				
PREPARARE BETON PENTRU PUNEREA IN OPERA;			21.19					
PREPARAREA BETONULUI CU BETONIERA CU			0.00			0.00		
CADERE LIBERA, INCARCAREA AGREGATELOR SE			0.00				0.00	21.19
FACE CU MILOACE MANUALE, CAPACITATEA								
BETONIEREI 300-350L								
033 CB23A	M	1.000	0.00	0.00				
PROTEJAREA BETONULUI TURNAT- TREPE- CU			3.85					
SCANDURA			0.00			0.00		3.85
			0.00				0.00	
034 CB26A	M.C.	1.000	0.00	0.00				
SORTAREA SCANDURILOR SI PANOURILOR			7.32					
REZULTATE DIN DECOFRARE PE DIMENSIUNI SI			0.00			0.00		
STIVUIREA ACESTORA- SCANDURA			0.00				0.00	7.32
035 CB26B	M.C.	1.000	0.00	0.00				
SORTAREA SCANDURILOR SI PANOURILOR			6.16					
REZULTATE DIN DECOFRARE PE DIMENSIUNI SI			0.00			0.00		
STIVUIREA ACESTORA- PANOURI			0.00				0.00	6.16
036 CB27A	100 M.	1.000	0.00	0.00				
SORTAREA SI STIVUIREA ELEMENTELOR DE			7.70					
SUSTINERE DIN BILE, MANELE, RIGLE, POPI,			0.00			0.00		
SPRAITURI			0.00				0.00	7.70
037 RPCS04A1	BUC.	1.000	0.00	0.00				
INLOCUIREA UNEI DALE DE BETON B150 FARA			9.05					
SCIV.CU ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC DE			0.00			0.00		
BITUM 50X50X8			0.00				0.00	9.05
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:			0.0%					
038 RPCS04B1	BUC.	1.000	0.00	0.00				
INLOCUIREA UNEI DALE DE BETON B150 FARA			41.41					
SCIV.CU ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC DE			0.00			0.00		
BITUM 100X100X10			0.00				0.00	41.41
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:			0.0%					
039 RPCS11A1	M	1.000	0.00	0.00				
REPARAREA BORDURILOR LA TROTUARE ALTEI CU			12.33					
DEFACAREA FUNDATIEI *			0.00			0.00		
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:			0.0%					
040 RPCS11B1	M	1.000	0.00	0.00				
REPARAREA BORDURILOR LA TROTUARE, ALTEI			10.02					
FARA DEFACAREA FUNDATIEI			0.00			0.00		
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:			0.0%					

041	RPC09A1	M.C.	1.000	0.00	0.00	170.55	0.00	170.55
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI								
ARMAT CU MILOACE MANUALE CU DOZAJ SUB				0.00			0.00	
150 KG CIM.IA MC				0.00			0.00	170.55
042	RPC015F1	11 MP.	1.000	0.00	0.00	10.52	0.00	10.52
ASTERNERE NISIP IN STRAT DE 3CM, PENTRU				0.00			0.00	
LUCRARI DE PAVAJE				0.00			0.00	10.52
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								
043	CA01A1	19 M.C.	1.000	0.00	0.00	61.25	0.00	61.25
ASTERNERE BALAST STABILIZAT				0.00			0.00	
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								
044	DA06B1	M.C.	1.000	0.00	0.00	7.10	0.00	7.10
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC				7.10			2.11	
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI				2.11			0.00	
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				0.00			0.00	9.21
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								
045	DA06A1	M.C.	1.000	0.00	0.00	22.22	0.00	22.22
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNC				22.22			2.11	
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU				2.11			0.00	24.33
ASTERNERE MANUAL				0.00			0.00	
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								
046	DA06A2	M.C.	1.000	0.00	0.00	22.22	0.00	22.22
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNC				22.22			2.11	
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP				2.11			0.00	24.33
CU ASTERNERE MANUA				0.00			0.00	
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								
047	DA11A1	M.C.	1.000	0.00	0.00	34.60	0.00	34.60
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU				34.60			2.86	
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI				2.86			0.00	37.46
INNOROIARE				0.00			0.00	
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								
048	DE09A1	M	1.000	0.00	0.00	15.21	0.00	15.21
BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND				15.21			0.00	
DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDATIE				0.00			0.00	15.21
BETON 35 X 15 CM				0.00			0.00	
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								
049	DE09C1	M	1.000	0.00	0.00	11.56	0.00	11.56
BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND				11.56			0.00	
DIMENSIUNI DE 20X25 CM FUNDATIE BETON 30				0.00			0.00	11.56
X 15 CM				0.00			0.00	
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								

050	DE09B1	M	1.000	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	12.57
	BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND			12.57					
	DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDATIE DE			0.00					
	NISIP 35 X20 CM			0.00					
**	SPORURI ** MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTI.:	0.0%					
051	DE10A1	M	1.000	0.00	0.00	11.37	0.00	0.00	11.37
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT			11.37					
	TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON			0.00					
	30 X 15 CM			0.00					
**	SPORURI ** MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTI.:	0.0%					
052	DE10B1	M	1.000	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00	10.48
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT			10.48					
	TROTUARE 20 X 25CM PE FUNDATIE DIN NISIP			0.00					
	30 X 20 CM			0.00					
**	SPORURI ** MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTI.:	0.0%					
053	DE11A1	M	1.000	0.00	0.00	5.84	0.00	0.00	5.84
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT			5.84					
	INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE			0.00					
	FUND BETON 10 X 20 C			0.00					
**	SPORURI ** MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTI.:	0.0%					
054	DE11B1	M	1.000	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00	5.02
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT			5.02					
	INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE			0.00					
	FUND NISIP 10 X 20 C			0.00					
**	SPORURI ** MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTI.:	0.0%					

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33.69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI(DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIPU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396203 COFRAJE , ZIDARI, PARDOSELI INT SI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 0008
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

0	Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	RCC01A1	MP.	1.000	0.00	0.00			
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI SCIND.INCL.SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *				25.81	25.81	0.00	0.00	25.81
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%				0.00				
002	RCC02A1	MP.	1.000	0.00	0.00			
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN PLACAJ DE 8 MM LA BET.IN ELEV.INCL.SPRIJ.IN ZID DREPT <				22.73	22.73	0.00	0.00	22.73
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%				0.00				
003	RCC02B1	MP.	1.000	0.00	0.00			
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIB.DIN PLACAJ DE 8MM LA BET.IN ELEV.IN ZIDURI CURBE < 3M INALTIME *				32.16	32.16	0.00	0.00	32.16
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%				0.00				

004 RPCC03A1	MP.	1.000	0.00	0.00			
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIB.DIN			12.52				
PLACAJ DE 8 MMPT.BET.ARM.IN PLACI *			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%		0.00		12.52
005 RPCC03B1	MP.	1.000	0.00	0.00			
COERAJE MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE			23.69				
DIN PLACAJ DE 8MM PT.BETON ARMAT IN			0.00				
GRINZI *			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%		0.00		23.69
006 RPCC03C1	MP.	1.000	0.00	0.00			
COERAJE MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE			25.62				
DIN PLACAJ DE 8MM PT.BETON ARMAT IN			0.00				
STILPI *			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%		0.00		25.62
007 RPCC06A1	MP.	1.000	0.00	0.00			
COERAJE DIN SCIND.RASIN.PT.RETURNARI			39.87				
BUIANDRUGI,GRINZI,STILPI SI DIAFRAGME			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%		0.00		39.87
008 RPCC05A1	[1] M.C.	1.000	0.00	0.00			
PREIUCRAREA PAVELELOR ABNORME			23.88				
			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%		0.00		23.88
009 RPCC07A1	[1] M	1.000	0.00	0.00			
REPARAREA CRAPATURILOR DIN PLATRA- PAVAJ			40.83				
ABNORM			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%		0.00		40.83
010 RPCC02A1	MP.	1.000	0.00	0.00			
ZID.DE CARAM.ASEZ.PE MUCHIE PT.UMPLERI			23.09				
DE GOLURI DN CARAM.PLINA PRES.DE			0.00				
240X115X63 MM CU M50			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%		0.00		23.09
011 RPCC02B1	M.C.	1.000	0.00	0.00			
ZID.DE CARAM.PLINA PT.UMPLERI DE GOLURI			23.09				
DIN CARAMIDA VECHE 280X140X70 CU M50			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%		0.00		23.09
012 RPCC03A1	M.C.	1.000	0.00	0.00			
ZID DE CARAM PT UMLERI DE GOLURI CU			177.19				
GROS =SAU>DE12,5 DIN CARAM 240X115X63 CU			0.00				
M 10Z			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%		0.00		177.19

013 RCG04A1	M.C.	1.000	0.00	0.00				
ZID DE CARAM LA UMPLERI DE GOLURI CU			175.27		175.27			
GROS =SAU> DE12,5CM DIN CARAM 240X115X88			0.00			0.00		
CU M 10Z			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:			0.0% UTI.:			0.00		175.27
014 RCG23A1	BUC.	1.000	0.00	0.00				
STRAP.EX.MAN.IN ZID.CARAMIDA CU SUPR.			7.26		7.26			
MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID.			0.00			0.00		
IN GR.DE 7 -14CM			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:			0.0% UTI.:			0.00		7.26
015 RCG23B1	BUC.	1.000	0.00	0.00				
STRAP.EX.MAN.IN ZID.CARAMIDA CU SUPR.			13.87		13.87			
MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID.			0.00			0.00		
IN GR.DE 14-28CM			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:			0.0% UTI.:			0.00		13.87
016 RCG23C1	BUC.	1.000	0.00	0.00				
STRAP.EX.MAN.IN ZID.CARAMIDA CU SUPR.			21.03		21.03			
MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID.			0.00			0.00		
IN GR.DE PESTE 28CM			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:			0.0% UTI.:			0.00		21.03
017 RCG25A1	M.C.	1.000	0.00	0.00				
ZID DIN BLOCURI MICI DE BETON CELULAR			119.82		119.82			
AUTOCLAVIZAT EXECUTAT CU MORTAR M50-Z			0.00			0.00		
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:			0.0% UTI.:			0.00		119.82
018 RCG04A	[1] MP.	1.000	0.00	0.00				
EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU			35.63		35.63			
PLACI DE PAVELE ABNORME...GROSIMEA IOR 2			0.00			0.00		
-4 CM			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:			0.0% UTI.:			0.00		35.63
019 RCG04B	MP.	1.000	0.00	0.00				
EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU			44.30		44.30			
PLACI DE PAVELE ABNORME...GROSIMEA IOR 4			0.00			0.00		
-6 CM			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:			0.0% UTI.:			0.00		44.30
020 RCG04C	MP.	1.000	0.00	0.00				
EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU			62.60		62.60			
PLACI DE PAVELE ABNORME...GROSIMEA IOR			0.00			0.00		
PESTE 6 CM-15CM			0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:			0.0% UTI.:			0.00		62.60

021 PRSS03A	MP.	1.000	0.00	0.00		
EXECUTAREA STRATULUI SUPORT DIN CIMENT			11.56		11.56	
DE 2 CM GROSIME			0.00		0.00	
** SPORURI ** MAT.:	-100.0%	MAN.:	0.0%	UTI.:		
			0.0%			11.56

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33.69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA, TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAITA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).



DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAIL DANILIA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTA MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIEU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396204 LUCRARI DE DUGHIERIE SI INVELITORI

Categoria de lucrari: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.										UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL		
crt.										sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+		
Subcapitol(norma comasata)												b)Manopera	col.4a)	col.3x	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)		
Denumire												c)Utilaj								
												d)Transport	(RON	/UM)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica																	Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											

001 RPCH01A1 MP. 1.000 0.00 0.00 0.00
SARP.DTN LEMN RASI.PE ZTD.PT.INV.CART. 7.86
SAU TB CU 1-2 PANTE DIN LEMN ECARISAT * 0.00 0.00 0.00 0.00 7.86

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% 0.00 0.00 0.00 7.86

002 RPCH10A1 MP. 1.000 0.00 0.00 0.00
ASTEREAIA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE 4.43
24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR. 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43

OBSNUTE * 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% 0.00 0.00 0.00 4.43

003 RPCH11A1 MP. 1.000 0.00 0.00 0.00
REP.LA AST.INV.DIN SCIND.DE RASIN.DE 24 7.40
MM PRIN INLOC.AST.CU SCIND.BRUTE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40

CII.OBSNUTE * 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% 0.00 0.00 0.00 7.40

004 RPCH11D1 [1] MP. 1.000 0.00 0.00 0.00
REPARATII ASTEREAIA LA DIVERSE OBIECTE 10.52
DIN LOCURILE DE JOACA 0.00 0.00 0.00 0.00 10.52

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% 0.00 0.00 0.00 10.52

005 RPCH08B1 [1] MP. 1.000 0.00 0.00 0.00
REPARATII LA ELEMENTE DE SARPANTA 9.01
DETERIORATE LA DIVERSE OBIECTE DIN LEMN 0.00 0.00 0.00 0.00 9.01

AERENTE LOCURILOR DE JOACA 0.00 0.00 0.00 0.00 9.01

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% 0.00 0.00 0.00 9.01

006 RPCH07A1	[4] BUC.	1.000	0.00	0.00	18.49	0.00	18.49
CONECTIIONAT RIGLE DE LEMN SI DIVERSE							
OBIECTE DE LEMN AFERENTE LOCURILOR DE							
JOACA, PARCURIOR ETC DIMENSIUNI 2X0,07							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
007 RPCH09B1	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	9.48	0.00	9.48
MONTAT RIGLE SI DIVERSE CONECTIIT DIN							
LEMN AFERENTE LOCURILOR DE JOACA SI							
PARCURIOR, DIMENSIUNI -2X0,07- MP							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
008 RPCH27A1	M.C.	1.000	0.00	0.00	502.69	0.00	502.69
SCHELETUL MAGAZILIOR SI BARACAM.DIN LEMN							
EXECUT.DIN LEMN DE RASINOLASE ECARISAT *							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
009 RPCH38A1	MP.	1.000	0.00	0.00	9.44	0.00	9.44
SUSTINERI DE ELEM.DE CONSTR.ORIZ.USOARE							
PT.ELEM.DE ACOP.CONST.DIN MANELE SCIND.							
RIGLE SI CUTE							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
010 RPCH38B1	MP.	1.000	0.00	0.00	15.02	0.00	15.02
SUSTINERI (SPRAITURI) DE ELEMENTE DE							
CONSTRUCTIE ORIZONTALE							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
011 RPCH45A1	M	1.000	0.00	0.00	43.32	0.00	43.32
JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA							
MOLOZULUI							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
012 RPCH46A1	MP.	1.000	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08
REVIZUIREA ASTERIELEI PRIN REFLEXAREA							
CUTELOR							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
013 RPCH02A1	MP.	1.000	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32
REPARATII INVEL.EXIS.PRIN APPLIC.1 STR.							
NOU CARTON BT.CA 300 BATUT CUTE PE AST.							
SUPRAP.LIPTTE CU B							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							

014 RPCI06C2	MP.	1.000	0.00	0.00			
REPARATII INVEL.TIGLE PROF.390X220MM,			35.80				
405X230MM,COAME 380X350MM LA ACOP.CU			0.00				
ASTER.CARTON BIT.CA 40			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%			0.00	35.80
015 RPCI09B1	M	1.000	0.00	0.00			
REP.COMELOR LA INVELITORI DIN TIGLE			8.26				
SOLZI DIN ARGILA ARSA SAU MORT CIMENT *			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%			0.00	8.26
016 RPCI11C2	MP.	1.000	0.00	0.00			
REPARATII INVEL.PLACI PLANE MICI DE			23.09				
AZBOC.ETERNIT LA ACOP.ASTER.PLACI ASEZ.			0.00				
1STRAT CARTON BIT.CA4			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%			0.00	23.09
017 RPCI13B2	MP.	1.000	0.00	0.00			
REPARATII PAZII PT.INVELIT.CU TIGLE			9.63				
SOLZI *			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%			0.00	9.63
018 RPCI14A1	MP.	1.000	0.00	0.00			
INV.DIN TB.ZINCATA PLANA CU INCHEIET.			16.64				
DUBLE CU FOI DE 0,4 GROS.FIXATA PE AST.			0.00				
CU CITE DOUA COPCI *			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%			0.00	16.64
019 RPCI18A1	MP.	1.000	0.00	0.00			
REVIZIA INVELITORII DIN TABLA NEAGRA SAU			6.74				
ZINCATA PLANA LA CIADIRILE EXISTENTE *			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%			0.00	6.74
020 RPCI19A1	MP.	1.000	0.00	0.00			
REPARATA SORTURILOR DIN TABLA ZINCATA			5.20				
DE 0,4 MM GROSIME CU LAT.MAX.20CM SI			0.00				
INCHEIETURI DUBLE *			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%			0.00	5.20
021 RPCI21A1	M	1.000	0.00	0.00			
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM			13.29				
GROS.SEMITROTUNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%			0.00	13.29
022 RPCI23A1	M	1.000	0.00	0.00			
REP.LA JGHEAB.DIN TB.ZN.DE 0,5 MM			11.94				
GROSIM.SEMITROTUNDE CU DIAMETR.DE 12,5 CM			0.00				
15 CM SI 18 CM.*			0.00				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0% UTI.:	0.0%			0.00	11.94

023 RPCI24A1	M	1.000	0.00	0.00	13.10	0.00	0.00	13.10
REVIZIA JGHEABURILOR DIN TABLA ZINCATA								
DE 0,5MM GROSIME,EXEC.DE PE AUTOTURN								
TELESCOPIC			0.00					
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTI.:	0.0%				
024 RPCI25A1	M	1.000	0.00	0.00	16.27	0.00	0.00	16.27
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM								
GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 10,2 CM *								
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTI.:	0.0%				
025 RPCI27A1	M	1.000	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	10.11
REP.LA BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM GROS.								
ROTUNDE CU DIAMETR. DE 10,2CM 12,3CM SI								
15,4 CM *			0.00					
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTI.:	0.0%				
026 RPCI35A1	M	1.000	0.00	0.00	19.26	0.00	0.00	19.26
REP.LA GLAF.SI COPERTE.DIN TB.ZN.DE 0,4-								
0,5MM GROS MONT.PE ZID.DE CARAM.CU LAT.								
PINA LA 100 CM.*			0.00					
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTI.:	0.0%				
027 RPCI35B1	M	1.000	0.00	0.00	15.41	0.00	0.00	15.41
REP.LA GLAF.SI COPERTE.DIN TB.ZN.DE 0,4-								
0,5MM GROS MONT.PE ELEM.DE BET. CU LAT.								
PINA LA 100 CM.*			0.00					
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTI.:	0.0%				
028 RCSL22A8	M	1.000	0.00	0.00	25.81	0.00	0.00	25.81
DEFACERE SCARI DIN LEMN DE RASINASE-								
TREAPTA SI CONTATREAPTA SAU CONECTII								
DIN LEMN EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC								
1X0,5=0,5 MP			0.00					
** SPORURI **	MAT.:	-100.0% MAN.:	0.0% UTI.:	0.0%				

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA,TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCURS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAITA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIPU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
 Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 396205 LUCRARI EXECUTATE IN ATELIER

Categoria de lucrari: 0008
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica			4	5	6	Sectiunea financiara		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 CMTA01A1 10 M. 1.000 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 3.06
 TRASAREA MATERIALELOR DUFA PLAN- FELUL
 TRASARI- PIESE SIMPLE, TRASARI NORMALE
 IINIT DE CONTUR DEPT- TRASARE MANUALA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 CMTA01C1 10 M. 1.000 0.00 0.00 4.24 0.00 4.24 0.00 0.00 4.24
 TRASAREA MATERIALELOR DUFA PLAN- FELUL
 TRASARI- PIESE complexe, TRASARI cu
 precizie linii de contur- TRASARE
 MANUALA

003 CMTA01D1 10 M. 1.000 0.00 0.00 5.01 0.00 5.01 0.00 0.00 5.01
 TRASAREA MATERIALELOR DUFA PLAN- FELUL
 TRASARI- PIESE complexe, TRASARI cu
 precizie linii de contur curbe- TRASARE
 MANUALA

004 CMTA03A1 BUC. 1.000 0.00 0.00 5.39 0.00 5.39 0.00 0.00 5.39
 insemnarea si trasarea profilelor pentru
 taiere (I.O.T.L. FIER ROTUND...ETC),
 LUNGIMEA PROFITULUI REZUTAT DUFA TAIERE
 PANA LA 50MM -PENTRU TAIERE NORMALA

[illegible]

[illegible]

023 CMTA13H	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17
TAIEREA LA RECE IN SECTIUNE,CU DALTA SI								
CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE								
INCLUSIV INDEPTATUL , FELUL LAMINATELOR								
OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 08								
024 CMTA13I	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
TAIEREA LA RECE IN SECTIUNE,CU DALTA SI								
CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE								
INCLUSIV INDEPTATUL , FELUL LAMINATELOR								
OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 09-12								
025 CMTA13J	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.39
TAIEREA LA RECE IN SECTIUNE,CU DALTA SI								
CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE								
INCLUSIV INDEPTATUL , FELUL LAMINATELOR								
OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 13-16								
026 CMTA16A1	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44
TAIEREA TABLELOR LA FOARECEA GHIOTINA..								
SUPRAFATA TABLEI PANA LA 1 MP, GROSIMEA								
TABLEI -MM- PANA LA 3								
027 CMTA16B1	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52
TAIEREA TABLELOR LA FOARECEA GHIOTINA..								
SUPRAFATA TABLEI 1,0-2 MP, GROSIMEA								
TABLEI -MM- PANA LA 3								
028 CMTA20A1	M	1.000	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	1.73
TAIEREA CU FOARECEA DE MANA A TABLELOR								
DE PANA LA 1MM GROSIME-TAIERE DREAPTA								
029 CMTA20A2	M	1.000	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	2.31
TAIEREA CU FOARECEA DE MANA A TABLELOR								
DE PANA LA 1MM GROSIME-TAIERE CURBA								
030 CMTA27A	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELELOR METALICE..TEAVA OTEL PANA LA								
D 2								
031 CMTA27B	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELELOR METALICE..TEAVA OTEL PANA LA								
D 2 1/2 - 4								
032 CMTA27C1	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.96
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELELOR METALICE..TEAVA OTEL PANA LA								
D 6								

033 CMTA27D	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.39
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELELOR METALICE...OTEL ROTUND DE								
PANA LA D 10MM								
034 CMTA27E	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELELOR METALICE...OTEL ROTUND DE								
PANA LA D 12-20 mm								
035 CMTA27F	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.39
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELELOR METALICE...fier lat de pana								
la 50x6 mm								
036 CMTA27G	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELELOR METALICE...fier cornier de								
25x25x4 mm								
037 CMTA27H	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.96
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELELOR METALICE...fier cornier de								
30x30x4 -45x45x5								
038 CMTA27I	BUC.	1.000	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	1.16
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELELOR METALICE...fier cornier de								
50x50x3-60x50x6								
039 CMTB04A2	10 M.	1.000	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	6.55
indrepatarea manuala a materialelor								
profilate din otel, cupru sau aluminiu-								
dimensiunea materialelor-mm-fier lat,								
pana la 40x10 lungimea profilelor								
metalice -m- pana la 1								
040 CMTB04A1	10 M.	1.000	0.00	0.00	4.24	0.00	0.00	4.24
indrepatarea manuala a materialelor								
profilate din otel, cupru sau aluminiu-								
dimensiunea materialelor-mm-fier lat,								
pana la 40x10 lungimea profilelor								
metalice -m- pana la 1								
041 CMTB04B1	10 M.	1.000	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	7.32
indrepatarea manuala a materialelor								
profilate din otel, cupru sau aluminiu-								
dimensiunea materialelor-mm-fier lat,								
peste la 40x10 lungimea profilelor								
metalice -m- pana la 1								

042 CMTB04B2	10 M.	1.000	0.00	0.00	10.79	0.00	0.00	10.79
indrepatarea manuala a materialelor			10.79					
profilate din otel, cupru sau aluminiu-			0.00			0.00		
dimensiunea materialelor-mm-fier lat,			0.00				0.00	10.79
peste la 40x10 lungimea profilelor								
metalice -m- peste 1								
043 CMTB04C1	10 M.	1.000	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00	5.01
indrepatarea manuala a materialelor			5.01					
profilate din otel, cupru sau aluminiu-			0.00			0.00		
dimensiunea materialelor-mm-fier			0.00				0.00	5.01
cornier, pana la 40x40x6 lungimea								
profilelor metalice -m- pana la 1								
044 CMTB04C2	10 M.	1.000	0.00	0.00	6.16	0.00	0.00	6.16
indrepatarea manuala a materialelor			6.16					
profilate din otel, cupru sau aluminiu-			0.00			0.00		
dimensiunea materialelor-mm-fier			0.00				0.00	6.16
cornier, pana la 40x40x6 lungimea								
profilelor metalice -m- peste 1								
045 CMTC01A1B	[2] BUC.	1.000	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	1.35
gaurirea pieslor cu masina stabila ,			1.35					
adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese			0.00			0.00		
marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii <3/			0.00				0.00	1.35
10 buc								
046 CMTC01A1B	[3] BUC.	1.000	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
gaurirea pieslor cu masina stabila ,			0.60					
adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese			0.00			0.00		
marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii <3/			0.00				0.00	0.60
3 buc								
047 CMTC01A1B	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	1.54
gaurirea pieslor cu masina stabila ,			1.54					
adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese			0.00			0.00		
marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii,1-			0.00				0.00	1.54
6/ 10 buc								
048 CMTC01A1B	[4] BUC.	1.000	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65
gaurirea pieslor cu masina stabila ,			0.65					
adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese			0.00			0.00		
marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii,1-			0.00				0.00	0.65
6/ 3 buc								
049 CMTC01A1C	BUC.	1.000	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	1.73
gaurirea pieslor cu masina stabila ,			1.73					
adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese			0.00			0.00		
marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii 6,1			0.00				0.00	1.73
-8 / 10 buc								

050 CMTC01A1C [1] BUC. gaurirea pieslor cu masina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii 6,1 -8 / 3 buc	1.000	0.00	0.71	0.00	0.00	0.71
051 CMTC01A1D BUC. gaurirea pieslor cu masina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii 8,1 -12 / 10 buc	1.000	0.00 1.93 0.00 0.00	1.93	0.00	0.00	1.93
052 CMTC01A1D [1] BUC. gaurirea pieslor cu masina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii 8,1 -12 / 3 buc	1.000	0.00 0.58 0.00 0.00	0.58	0.00	0.00	0.58
053 CMTC01A2A BUC. gaurirea pieslor cu masina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii <3 / 10 buc	1.000	0.00 4.24 0.00 0.00	4.24	0.00	0.00	4.24
054 CMTC01A2A [1] BUC. gaurirea pieslor cu masina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii <3 / 3 buc	1.000	0.00 1.46 0.00 0.00	1.46	0.00	0.00	1.46
055 CMTC01A2B BUC. gaurirea pieslor cu masina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii 3,1-6 / 10 buc	1.000	0.00 5.01 0.00 0.00	5.01	0.00	0.00	5.01
056 CMTC01A2B [1] BUC. gaurirea pieslor cu masina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii 3,1-6 / 3 buc	1.000	0.00 1.69 0.00 0.00	1.69	0.00	0.00	1.69
057 CMTC01A2C BUC. gaurirea pieslor cu masina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii 6,1-8 / 10 buc	1.000	0.00 6.16 0.00 0.00	6.16	0.00	0.00	6.16
058 CMTC01A2C [1] BUC. gaurirea pieslor cu masina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii 6,1-8 / 3	1.000	0.00 2.04 0.00 0.00	2.04	0.00	0.00	2.04

buc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

068 CMTD19C	M	1.000	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	5.78
PILIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA SUPRAFETE NETEDE SAU ROTUNDE -SUDURI CAP LA CAP- GROSIMEA MATERIALULI-MM- 3,1-4			0.00			0.00		
069 CMTD19D	M	1.000	0.00	0.00	6.16	0.00	0.00	6.16
PILIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA SUPRAFETE NETEDE SAU ROTUNDE -SUDURI CAP LA CAP- GROSIMEA MATERIALULI-MM- 4,1-6			0.00			0.00		
070 CMTD18D1	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77
INDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA INDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECTIUNE INDOITURA 90 GRD SI 180 GRD			0.77					
071 CMTD18D2	BUC.	1.000	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	1.16
INDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA INDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECTIUNE INDOITURA 180 GRD			1.16					
072 CMTD18E1	BUC.	1.000	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	1.16
INDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA INDOIT PE LAT PANA LA 2, 1-4 CMCMP SECTIUNE INDOITURA LA 90 SI 180			1.16					
073 CMTD20A	BUC.	1.000	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	5.20
EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LONG FILETULUI -MM-PANA LA15 DIAM.FILETULUI METRIC<8/10 BUC			5.20					
074 CMTD20B1	BUC.	1.000	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	7.70
EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LONG FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI METRIC<8/10 BUC			7.70					
075 CMTD20B2	BUC.	1.000	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	9.63
EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LONG FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI METRIC 9-16/10 BUC			9.63					

076 CMTD21A1 [1] BUC.	1.000	0.00	0.00				
EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,		5.20					
METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LONG		0.00					
FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI		0.00					
METRIC<8/10 BUC							
077 CMTD21A1 [3] BUC.	1.000	0.00	0.00				
EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,		1.75					
METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LONG		0.00					
FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI		0.00					
METRIC<8/3 buc							
078 CMTD21A2 BUC.	1.000	0.00	0.00				
EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,		5.78					
METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LONG		0.00					
FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI		0.00					
METRIC9-16/10 BUC							
079 CMTD21A2 [2] BUC.	1.000	0.00	0.00				
EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,		1.93					
METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LONG		0.00					
FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI		0.00					
METRIC9-16/3 buc							
080 CMTD21B1 BUC.	1.000	0.00	0.00				
EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,		5.78					
METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LONG		0.00					
FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC		0.00					
< 8/10 BUC							
081 CMTD21B2 BUC.	1.000	0.00	0.00				
EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,		6.36					
METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LONG		0.00					
FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC		0.00					
9-16/10 BUC							
082 CMTD21B3 BUC.	1.000	0.00	0.00				
EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,		7.13					
METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LONG		0.00					
FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC		0.00					
>16/10 BUC							
083 CMTD26A BUC.	1.000	0.00	0.00				
RECONDITIONAREA MANUALA A SURUBURILOR		0.58					
MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI		0.00					
REFACEREA SITULUI, PENTRU SURUBELNITA..		0.00					
DIM SURUBULUI PANA LA W 3/8-M10							
084 CMTD26B BUC.	1.000	0.00	0.00				
RECONDITIONAREA MANUALA A SURUBURILOR		0.77					
MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI		0.00					
REFACEREA SITULUI, PENTRU SURUBELNITA..		0.00					
DIM SURUBULUI W 12-M1 -M12-M25							

085 CMT08A	BUC.	1.000	0.00	0.00	10.59	0.00	0.00	10.59
EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA								
IMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON -								
BARE D12MM SI ETIERI DE 6MM-PENTRU								
FORMARE DE CARCASE NECES ELEMENTELOR DIN								
BETON ARMAT..EXECUTAREA HAFTURILOR DE								
SUDURA LA IMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL								
BETON								
086 CMT09A1	BUC.	1.000	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	4.62
EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI								
DE 2CM- LA CONECTIILE METALICE DIN								
TABLA SI LA PROFILE..NUMARUL DE HAFTURI								
PE BUC.PIEASA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-								
MM- 1-3/10 BUC								
087 CMT09A1	[2] BUC.	1.000	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	1.58
EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI								
DE 2CM- LA CONECTIILE METALICE DIN								
TABLA SI LA PROFILE..NUMARUL DE HAFTURI								
PE BUC.PIEASA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-								
MM- 1-3/3 buc								
088 CMT09A2	BUC.	1.000	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	5.78
EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI								
DE 2CM- LA CONECTIILE METALICE DIN								
TABLA SI LA PROFILE..NUMARUL DE HAFTURI								
PE BUC.PIEASA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-								
MM- 3,1-6/10 BUC								
089 CMT09A2	[2] BUC.	1.000	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	1.93
EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI								
DE 2CM- LA CONECTIILE METALICE DIN								
TABLA SI LA PROFILE..NUMARUL DE HAFTURI								
PE BUC.PIEASA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-								
MM- 3,1-6/3 buc								
090 CMT09A31	BUC.	1.000	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	6.74
EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI								
DE 2CM- LA CONECTIILE METALICE DIN								
TABLA SI LA PROFILE..NUMARUL DE HAFTURI								
PE BUC.PIEASA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-								
MM- PESTE 6/10 BUC								
091 CMT09A31	[2] BUC.	1.000	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	2.21
EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI								
DE 2CM- LA CONECTIILE METALICE DIN								
TABLA SI LA PROFILE..NUMARUL DE HAFTURI								
PE BUC.PIEASA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-								
MM- PESTE 6/3 buc								

092 ABF01B	TONA	1.000	0.00	0.00	25.04	0.00	0.00	25.04
DESCARCAREA SAU INCARCAREA OTELULUI			25.04					
BETON NEFASONAT DIN SAU IN MIJLOCUL DE			0.00			0.00		
TRANSPORT...MANUAL			0.00					
093 ABF02B	TONA	1.000	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	23.50
DESCARCAREA OTELULUI BETON FASONAT DIN			23.50					
MIJLOCUL DE TRANSPORT...MANUAL			0.00		23.50	0.00		
094 ABF03A	TONA	1.000	0.00	0.00	25.04	0.00	0.00	25.04
TRANSPORTUL MANUAL PRIN PURTARE DIRECTA			25.04					
A OTELULUI BETON NEFASONAT PE DISTANTA			0.00		25.04	0.00		
DE 10M			0.00					
095 ABF04A	TONA	1.000	0.00	0.00	28.89	0.00	0.00	28.89
DEPOZITAREA MANUALA A OTELULI BETON...			28.89					
NEFASONAT			0.00		28.89	0.00		
096 ABF05A1	TONA	1.000	0.00	0.00	202.23	0.00	0.00	202.23
INDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN			202.23					
COLACI ..DIAM.6-8 MM MANUAL			0.00		202.23	0.00		
097 ABF05B1	TONA	1.000	0.00	0.00	173.34	0.00	0.00	173.34
INDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN			173.34					
COLACI ..DIAM.10 MM MANUAL			0.00		173.34	0.00		
098 ABF06A	TONA	1.000	0.00	0.00	130.01	0.00	0.00	130.01
INDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN			130.01					
COLACI ..DIAM.10-12 MM MANUAL			0.00		130.01	0.00		
099 ABF06B	TONA	1.000	0.00	0.00	130.01	0.00	0.00	130.01
INDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN			130.01					
COLACI ..DIAM.14-16 MM MANUAL			0.00		130.01	0.00		
100 ABF06C	TONA	1.000	0.00	0.00	92.45	0.00	0.00	92.45
INDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN			92.45					
COLACI ..DIAM. 18 MM MANUAL			0.00		92.45	0.00		
101 ABF07B	TONA	1.000	0.00	0.00	39.48	0.00	0.00	39.48
TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU			39.48					
MIJLOACE MECANICE...DIAM 10-12 MM			0.00		39.48	0.00		

[illegible]

112 ABM05B	TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN			577.80						
FUNDATII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDATIE..			0.00		577.80		0.00		0.00
.DIAMETRUL 8 MM			0.00					0.00	577.80
113 ABM05C	TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN			462.24		462.24		0.00		0.00
FUNDATII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDATIE..			0.00					0.00	
.DIAMETRUL 10 MM			0.00					0.00	462.24
114 ABM05D	TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN			423.72		423.72		0.00		0.00
FUNDATII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDATIE..			0.00					0.00	
.DIAMETRUL 12 MM			0.00					0.00	423.72
115 ABM05E	TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN			385.20		385.20		0.00		0.00
FUNDATII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDATIE..			0.00					0.00	
.DIAMETRUL 14 MM			0.00					0.00	385.20
116 ABM06A	TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI			587.43		587.43		0.00		0.00
DE FUNDATIE SI RADIERE..DIAMETRUL 6-7			0.00					0.00	
MM			0.00					0.00	587.43
117 ABM06B	TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI			491.13		491.13		0.00		0.00
DE FUNDATIE SI RADIERE..DIAMETRUL 8 MM			0.00					0.00	
MM			0.00					0.00	491.13
118 ABM06C	TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI			356.31		356.31		0.00		0.00
DE FUNDATIE SI RADIERE..DIAMETRUL 10-14			0.00					0.00	
MM			0.00					0.00	356.31
119 ABM08A1A	BUC.	1.000	0.00	0.00					
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			1.93		1.93		0.00		0.00
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...			0.00					0.00	
DIAMETRUL 6 MM			0.00					0.00	1.93
120 ABM08A1B	BUC.	1.000	0.00	0.00					
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			2.12		2.12		0.00		0.00
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...			0.00					0.00	
DIAMETRUL 7-8 MM			0.00					0.00	2.12
121 ABM08A1C	BUC.	1.000	0.00	0.00					
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			2.12		2.12		0.00		0.00
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...			0.00					0.00	
DIAMETRUL 10-12 MM			0.00					0.00	2.12

122 ABM08A1D	BUC.	1.000	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			2.50					
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...			0.00			0.00		
DIAMETRUL 14-16 MM			0.00					
123 ABM08A1E	BUC.	1.000	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	2.89
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			2.89					
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...			0.00			0.00		
DIAMETRUL 18-20 MM			0.00					
124 ABM08A1F	BUC.	1.000	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	3.08
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			3.08					
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...			0.00			0.00		
DIAMETRUL 22 MM			0.00					
125 ABM08A1G	BUC.	1.000	0.00	0.00	3.47	0.00	0.00	3.47
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			3.47					
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...			0.00			0.00		
DIAMETRUL 25 MM			0.00					
126 ABM08A1H	BUC.	1.000	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	3.66
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			3.66					
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...			0.00			0.00		
DIAMETRUL 28 MM			0.00					
127 ABM08A1I	BUC.	1.000	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	3.85
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			3.85					
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...			0.00			0.00		
DIAMETRUL 32 MM			0.00					
128 ABM08A1K	BUC.	1.000	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	4.04
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			4.04					
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...			0.00			0.00		
DIAMETRUL 36 MM- 40 MM			0.00					
129 ABM08A2A	BUC.	1.000	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00	3.27
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			3.27					
SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...			0.00			0.00		
DIAMETRUL 6 MM			0.00					
130 ABM08A2E	BUC.	1.000	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00	3.27
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			3.27					
SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...			0.00			0.00		
DIAMETRUL 7-20 MM			0.00					
131 ABM08A2F	BUC.	1.000	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	3.66
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			3.66					
SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...			0.00			0.00		
DIAMETRUL 22-25 MM			0.00					

132 ABM08A2H	BUC.	1.000	0.00	0.00					
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			4.04		4.04				
SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...			0.00			0.00		0.00	
DIAMETRUL 28 MM			0.00						
133 ABM08A2I	BUC.	1.000	0.00	0.00					
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			4.43		4.43				
SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...			0.00			0.00		0.00	
DIAMETRUL 32 MM			0.00					0.00	4.43
134 ABM08A2J	BUC.	1.000	0.00	0.00					
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			4.82		4.82				
SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...			0.00			0.00		0.00	
DIAMETRUL 36 MM			0.00						
135 ABM08A2K	BUC.	1.000	0.00	0.00					
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN			5.78		5.78				
SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...			0.00			0.00		0.00	
DIAMETRUL 40 MM			0.00						
136 APE02B	TONA	1.000	0.00	0.00					
descarcarea sau incarcarea plaselor din			38.52		38.52				
mişlocul de transport			0.00			0.00		0.00	
137 APE03A1	TONA	1.000	0.00	0.00					
transportul manual a plaselor sudate pe			94.37		94.37				
10m-greutate plasa-3kg/mp			0.00			0.00		0.00	
138 APE03B1	TONA	1.000	0.00	0.00					
transportul manual a plaselor sudate pe			62.60		62.60				
10m-greutate plasa-3-6kg/mp			0.00			0.00		0.00	
139 APE04A	TONA	1.000	0.00	0.00					
depozitarea manuala a plaselor sudate..			73.19		73.19				
în depozit			0.00			0.00		0.00	
140 APM01A	[1] TONA	1.000	0.00	0.00					
montarea plaselor sudate în elemente de			683.73		683.73				
construcţie plane şi orizontale,			0.00			0.00		0.00	
greutatea plasei până la 2kg/mp			0.00						
141 APM01B	TONA	1.000	0.00	0.00					
montarea plaselor sudate în elemente de			462.24		462.24				
construcţie plane şi orizontale,			0.00			0.00		0.00	
greutatea plasei între 2-3 kg/mp			0.00						

142 APM01C	TONA	1.000	0.00	0.00	356.31	0.00	0.00	356.31
montarea plasei sudate in elemente de								
constructie plane si orizontale,								
greutatea plasei intre 3-4 kg/mp								
143 APM01D	TONA	1.000	0.00	0.00	288.90	0.00	0.00	288.90
montarea plasei sudate in elemente de								
constructie plane si orizontale,								
greutatea plasei intre 4-6 kg/mp								

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA, TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAITA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).



DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILTA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOFU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIPU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396206 LUCRARI DE VOPSITORIE

Categoria de lucrari: 0008
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
Subcapitol (norma comasata)			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)	
Denumire			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	CMXI8A	KG	1.000	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	1.93
PREPARAREA VOPSELOR EMAUR									
			1.93	0.00					
			0.00						
			0.00						
002	CMXI8B	KG	1.000	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	1.54
PREPARAREA VOPSELOR ..ULEI									
			0.00	1.54					
			0.00						
			0.00						
003	CMXI8C	KG	1.000	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	1.16
PREPARAREA VOPSELOR..DUCCO									
			0.00	1.16					
			0.00						
			0.00						
004	RPCR31B1	[1] MP.	1.000	0.00	0.00	21.96	0.00	0.00	21.96
VOPSITORIE PE LEMN LA INTERIOR SI EXT.CU									
DOUA STRATURI *									
			0.00	21.96					
			0.00						
			0.00						
005	RPCR31A1	[4] MP.	1.000	0.00	0.00	14.25	0.00	0.00	14.25
VOPSITORIE PE LEMN LA INTERIOR SI EXT.CU									
UN STRAT *									
			0.00	14.25					
			0.00						
			0.00						

006 RPCR44B1	[2] MP.	1.000	0.00	0.00	36.79	0.00	0.00	36.79
VOPSITUL EXECUTATA PE METAL IN 2STRAT*								
007 RPCR44A1	[1] MP.	1.000	0.00	0.00	28.31	0.00	0.00	28.31
VOPSITORIE PE METAL EXECUTATA 1 STRAT*								
008 RPCR55A1	MP.	1.000	0.00	0.00	4.33	0.00	0.00	4.33
CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU								
DECAPANT D002-12								
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								
009 RPCR09B	[1] MP.	1.000	0.00	0.00	13.04	0.00	0.00	13.04
CURATARE FANTANA , IUCIUL APEI DE GUNOALE								
, BOLOVANI, MIZERII, INCLUSIV								
DEPOZITAREA GUNOIULUI SI INCARCARE IN								
AUTO								

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33.69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAZA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).



DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOBU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIPU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396207 CALCUL PENTRU APLICAREA NORMELOR DE MUNCA IN TEREN

Categoria de lucrari: 0008
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica			4	5	6	Sectiunea financiara		
0	1	2	3			7	8	9
001 TRB05B22	TONA	0.100	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	3.16
TRANSPORTUL MATERIALILOR PRIN PURTAV			31.59					
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			0.00					
DISPANTA 20M			0.00					
002 TRI1A01C1	TONA	0.100	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.67
INCARCAREA MATERIALILOR, GRUPA A-GRELE SI			6.74					
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			0.00					
AUTO CATEG.1			0.00					
003 NMB019911	ORA	0.800	0.00	0.00	15.41	0.00	0.00	15.41
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1			19.26					
			0.00					
			0.00					
004 TRI1AC14E3	TONA	0.100	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.67
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG			6.74					
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZ.			0.00					
AUTO-RAMPA, TEREN CTG.			0.00					

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19.26 LEI/ORA, TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATIILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIU PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAITA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).



DIRECTOR GENERAL
ALIN MERSA
S.R.L.

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTA MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIPU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396209 LUCRARI EXECUTATE PE TEREN

Categoria de lucrari: 0008
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a) Material	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera					
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
			(RON /UM)					
Sectiunea tehnica				4	5	6	Sectiunea financiara	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	CB47AI	[5] ORA	1.000	0.00	0.00	19.26	0.00	0.00
TARIF CONSTATARE				19.26	0.00	0.00	0.00	19.26
002	CMTA05A	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	5.89	0.00	5.89
TRASAREA GAURIOR DOPA SABLONE GATA				5.89				
CONFECTIONATE SAU DUPA O ALTA PIESA...				0.00				
NUMARUL DE GAURI PANA LA 10 GAURI-				0.00				
EXECUTATE PE TEREN								
003	CMTA07B	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.22	0.00	6.22
TAIEREA PROFILULOR I.C.U.T.L. fier				6.22				
rotund, patrat, etc cu flacara				0.00				
oxiacetilenica...suprafata sectiunii				0.00				
profilelor 3,1- 5 cm- NORME EXECUTATE PE								
TEREN								
004	CMTA07C	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.36	0.00	6.36
TAIEREA PROFILULOR I.C.U.T.L. fier				6.36				
rotund, patrat, etc cu flacara				0.00				
oxiacetilenica...suprafata sectiunii				0.00				
profilelor 5,1-10 cm, OPERATII EXECUTATE								
PE TEREN								

005 CMTA07D	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	6.51
TAIEREA PROFILIELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafata sectiunii profilelor 10,1-15 cm- OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
006 CMTA08A1	[1] M	1.000	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00	7.13
TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA..GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA- OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
007 CMTA08A2	[1] M	1.000	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	7.51
TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA..GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA- OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
008 CMTA08B1	[1] M	1.000	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	7.70
TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA..GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10 FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA-OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
009 CMTA08B2	[1] M	1.000	0.00	0.00	6.16	0.00	0.00	6.16
TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA..GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10- FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA-OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
010 CMTA13H	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	5.95
TAIEREA LA RECE IN SECTIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDEPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 08- OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
011 CMTA13I	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.03	0.00	0.00	6.03
TAIEREA LA RECE IN SECTIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDEPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 09-12- OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
012 CMTA27A	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.36	0.00	0.00	6.36
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI PROFIELOR METALICE..TEAVA OTEL PANA LA D 2- OPERATII EXECUTATE PE TEREN								

013 CMTA27B	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00				
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELEOR METALICE...TEAVA OTEL PANA LA								
D 2 1/2 - 4-OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
014 CMTA27C1	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00				
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELEOR METALICE...TEAVA OTEL PANA LA								
D 6-OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
015 CMTA27D	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00				
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELEOR METALICE...OTEL ROTUND DE								
PANA LA D 10MM- OPERATII EXECUTATE PE								
TEREN								
016 CMTA27E	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00				
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELEOR METALICE...OTEL ROTUND DE								
PANA LA D 12-20 mm- OPERATII EXECUTATE								
PE TEREN								
017 CMTA27F	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00				
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELEOR METALICE...fier lat de pana								
la 50x6 mm-OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
018 CMTA27G	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00				
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELEOR METALICE...fier cornier de								
25x25x4 mm-OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
019 CMTA27H	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00				
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELEOR METALICE...fier cornier de								
30x30x4 -45x45x5-OPERATII EXECUTATE PE								
TEREN								
020 CMTA27I	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00				
TAIEREA CU DISC DE OTEL A TEVIILOR SI								
PROFIELEOR METALICE...fier cornier de								
50x50x3-60x50x6-OPERATII EXECUTATE PE								
TEREN								
021 CMTB04A2	[1] 10 M.	1.000	0.00	0.00				
indreptarea manuala a materialelor								
profilate din otel, cupru sau aluminiu-								
dimensiunea materialelor-mm-fier lat,								
pana la 40x10 lungimea profilelor								
metalice -m- peste 1-OPERATII EXECUTATE								
PE TEREN								

022 CMTB04A1	[1, 10 M.	1.000	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00	10.02
indrapatarea manuala a materialelor			10.02					
profilate din otel, cupru sau aluminiu-			0.00					
dimensiunea materialelor-mm-fier lat,			0.00					
pana la 40x10 lungimea profilelor								
metalice -m- pana la 1-OPERATI								
EXECUTATE PE TEREN								

[illegible]

024 CMTB04R2	[1] 10 M.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indrepatara manuala a materialelor							
			16.56				
profilate din otel, cupru sau aluminu-							
			0.00				
dimensiunea materialelor-mm-fier lat,							
			0.00				
peste la 40x10 lungimea profilelor							
metalice -m- peste 1-OPERATI EXECUTATE							
PE TEREN							

025 CMTB04C1	[1] 10 M.	1.000	0.00	0.00	10.79	0.00	0.00	10.79
indrapateata manuala a materialelor								
profilate din otel, cupru sau aluminiu-			10.79					
dimensiunea materialelor-mm-fier			0.00					
cornier, pana la 40x40x6 lungimea			0.00					
profilelor metalice -m- pana la 1-								
OPERARI EXECUTATE PE TEREN								

026 CMTB04C2	[1] 10 M.	1.000	0.00	0.00	13.10	0.00	0.00	13.10
indrepatarea manuala a materialelor			13.10					
profilate din otel, cupru sau aluminiu-			0.00					
dimensiunea materialelor-mm-fier			0.00		0.00			
cornier, pana la 40x40x6 lungimea						0.00		
profilelor metalice -mm- peste 1-OPERATII								
EXECUTATE PE TEREN								

027	CMTG12A1	[1] M	1.000	0.00	0.00	6.36	0.00	0.00	6.36
	POLIZAREA MARGINILOR LA TABLIA CARE A			0.00					
	FOST TALPIA CU FILACARA OXIACETILINICA			6.36					
	CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU			0.00			0.00		
	PNEUMAT..GROS TABLEI-MM- SUB6-OPERATII			0.00			0.00		
	EXECUTATE PE TEREN								

028 CMT12B	[1] M	1.000	0.00	0.00	
POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A			6.74		
FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILENICA			0.00		
CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU			0.00		
PNEUMATIC..-GROS TABLET-MM-6-7-OPERATII				0.00	6.74
EXECUTATE PE TEREN					

029 CMTC13A	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.36	0.00	0.00	6.36
POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU POST								
TATATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL								
SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-SUB 3/								
10BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
030 CMTC13B	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	6.55
POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU POST								
TATATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL								
SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-3,1-5/								
10BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
031 CMTC14A	[1] M	1.000	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19
POLIZAREA PUNCTELOR DE SUDURA-HAFURI-								
CU POLIZOR PORTATIV LA CONF.METALICE..								
POLIZ PUNCTELOR DE SUDURA-OPERATII								
EXECUTATE PE TEREN								
032 CMTC15A	[1] M	1.000	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	5.20
POLIZAREA SUDURIILOR CU POLIZORUL..								
CANTIT. DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-								
PANA LA 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
033 CMTC15B	[1] M	1.000	0.00	0.00	10.21	0.00	0.00	10.21
POLIZAREA SUDURIILOR CU POLIZORUL..								
CANTIT. DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-								
1,1-3-OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
034 CMTD18D1	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	6.55
INDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD,								
INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA								
LAMIN.PLATBANDA INDOIT PE LAT PANA LA								
2CMP SECTIUNE INDOITURA 90 GRD SI 180								
GRD-OPERATII EXECUTATE [PE TEREN								
035 CMTD18D2	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	6.93
INDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD,								
INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA								
LAMIN.PLATBANDA INDOIT PE LAT PANA LA								
2CMP SECTIUNE INDOITURA 180 GRD-OPERATII								
EXECUTATE PE TEREN								
036 CMTD18E1	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	6.93
INDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD,								
INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA								
LAMIN.PLATBANDA INDOIT PE LAT PANA LA 2,								
1-4 CMCMP SECTIUNE INDOITURA LA 90 SI								
180-OPERATII EXECUTATE PE TEREN								

037 CMTD20A	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00		
EXECUTAREA MAN A FIETELOR EXTERIOARE,			10.98			
METRICE SAU GAZ, CU FILIERA.LUNG			0.00			
FIETELUDI -MW-PANA 1A15 DIAM.FIETELUDI			0.00			
METRICE<8/5 BUC-OPERATIILE EXECUTATE PE				0.00		10.98
TEREN						

[illegible]

039 CMTD20B2	[1] BUC.	1.000
EXECUTAREA MAM A FILETELOR EXTERIOARE,		
METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG	0.00	15.41
FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI	0.00	0.00
METRIC 9-16/5 BUC-OPERATIIL EXECUTATE PE	0.00	15.41
TEREN		

040 CMTD21A1	[2] BUC.	1.000	0.00	0.00		
EXECUTAREA GAN A FILETELOR INTERIOARE,			10.98			
METRIC SAU MAZ, CU TARODUL..LUNG		0.00		0.00		
FILETELUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETELUI		0.00			0.00	10.98
METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE						
TEREN						

041	CMTD21A2	[1]	BUC.	1.000	0.00	0.00	11.56	0.00	0.00	11.56
	EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,				11.56					
	METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG				0.00			0.00		
	FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI				0.00					
	METRICE9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE									
	ITEREN									

042 CMTD21B1	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00		
EXECUTAREA MAN A FIETELOR INTERIOARE,			11.56			
METRICE SAU GAZ, CU TARODUL. LUNG			0.00		0.00	
FIETELUI -MM-6-10 DIAM.FIETELUI METRIC			0.00			0.00
< 8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN						11.56

043 CMTD21B2	[1]BUC.	1.000	0.00	0.00	6.36	0.00	6.36
EXECUTAREA MAN A FIIELETOR INTERIOARE,							
METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG							
FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC							
9-16/5 BUC-OPERATIII EXECUTATE PE TEREN							

044 CMTD21B3	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00		
EXECUTAREA MAN A FIILETELOR INTERIOARE,			12.90			
METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LONG			0.00		0.00	
FIILETULUI -MM-6-10 DIAM.FIILETULUI METRIC			0.00			0.00
216/5 BUC-operatie executata pe teren						12.90

045 CMTD26A	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONDITIOAREA MANUALA A SUBURBILOR				6.36			
MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI				0.00			
REFACEREA SI/PIEUTULI PENTRU SUBURBINITA..				0.00			
DIM SUBURBUII PANA LA W 3/8-M10-OPERATIE						0.00	6.36
EXECUTATA PE TEREN							

046 CMTD268	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00					
RECONDITIONAREA	MANDATA LA	SURUBURILOR							
MECANICE PRIN	SCURTARE,	REFLECTARE	SI						
REFACEREA	SLITUILOR	PENTRU	SURUBELNITA..						
DIM SURUBULUI	W 12-W1	-M12-M25	-OPERATILE						
EXECUTATA	PE	TEREN							

047 CMT008A	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00			
EXECUTAREA HAFTELILOR DE SUDURA LA			16.37				
IMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON -			0.00				
BARE D12MM SI ETIERI DE 6MM-PENTRU			0.00				
FORMARE DE CARCASE NECES ELEMENTELOR DIN							
BETON ARMAT. EXECUTAREA HAFTELILOR DE							
SUDURA LA IMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL							
BETON-TEREN							

048 CME09A1	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40
EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFIURI							
DE 2CM- LA CONECTIILE METALICE DIN			10.40				
TABLA SI LA PROFILE..NUMARUL DE HAFIURI			0.00		0.00		
PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -							
MM- 1-3/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN							
TEREN							

049 CMT09A2	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	11.56	0.00	11.56
EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFIURI							
DE 2CM- LA CONECTIILE METALICE DIN		11.56	0.00				
TABLA SI LA PROFILE, NUMARUL DE HAFIURI		0.00					
PE BUC. PISA PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -							
MM- 3,1-6/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN							
TEREN							

[illegible]

051	ABFO1B	[1] TONA	1.000	0.00	0.00	
	DESCARCAREA SAU INCARCAREA OTELUIUI			82.82	82.82	
	BETON NEPERSONAT DIN SAU IN MILOCUL DE			0.00	0.00	
	TRANSPORT...MANUAL-operatie executata in			0.00	0.00	
	teren					

052 ABF02B	[1] TONA	1.000	0.00	0.00				
DESCARCAREA OTELULUI BETON FASONAT IN			69.72		69.72			
MULOCUL DE TRANSPORT...MANUAL-OPERATIE			0.00			0.00		
EXECUTATA IN TEREN			0.00			0.00		69.72
053 ABF03A	[1] TONA	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MANUAL PRIN PURTARE DIRECTA			77.04		77.04			
A OTELULUI BETON NEFASONAT PE DISTANTA			0.00			0.00		
DE 10M- OPERATIE EXECUTATA IN TEREN			0.00			0.00		77.04
054 ABF04A	[1] TONA	1.000	0.00	0.00				
DEPOZITAREA MANUALA A OTELULI BETON...			75.11		75.11			
NEFASONAT-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN			0.00			0.00		75.11
055 ABF05A1	[1] TONA	1.000	0.00	0.00				
INDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN			254.23		254.23			
COLACI ..DIAM.6-8 MM MANUAL-OPERATIE			0.00			0.00		
EXECUTATA IN TEREN			0.00			0.00		254.23
056 ABF05B1	[1] TONA	1.000	0.00	0.00				
INDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN			219.56		219.56			
COLACI ..DIAM.10 MM MANUAL-OPERATIE			0.00			0.00		
EXECUTATA IN TEREN			0.00			0.00		219.56
057 ABF06A	[1] TONA	1.000	0.00	0.00				
INDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN			182.01		182.01			
COLACI ..DIAM.10-12 MM MANUAL- OPERATIE			0.00			0.00		
EXECUTATA IN TEREN			0.00			0.00		182.01
058 ABF06B	[1] TONA	1.000	0.00	0.00				
INDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN			176.23		176.23			
COLACI ..DIAM.14-16 MM MANUAL-OPERATIE			0.00			0.00		
EXECUTATA IN TEREN			0.00			0.00		176.23
059 ABF06C	[1] TONA	1.000	0.00	0.00				
INDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN			150.23		150.23			
COLACI ..DIAM. 18 MM MANUAL-OPERATIE			0.00			0.00		
EXECUTATA IN TEREN			0.00			0.00		150.23
060 ABF07B	[1] TONA	1.000	0.00	0.00				
TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU			97.26		97.26			
MULOACE MECANICE...DIAM 10-12 MM-			0.00			0.00		
OPERATIE EXECUTATA IN TEREN			0.00			0.00		97.26
061 ABF07C	[1] TONA	1.000	0.00	0.00				
TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU			97.26		97.26			
MULOACE MECANICE...DIAM 14-16 MM-			0.00			0.00		
OPERATIE EXECUTATA IN TEREN			0.00			0.00		97.26

062 ABF07D	[1] TONA	1.000	0.00	0.00					
TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU			77.04						
MIJLOACE MECANICE...DIAM 18-20 MM-			0.00						
OPERATIE EXECUTATA IN TEREN			0.00					0.00	77.04
063 ABF08A	[1] TONA	1.000	0.00	0.00					
TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU			155.04						
MIJLOACE MANUALE...DIAM 6-8 MM-OPERATIE			0.00						
EXECUTATA IN TEREN			0.00					0.00	155.04
064 ABF08B	[1] TONA	1.000	0.00	0.00					
TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU			139.64						
MIJLOACE MANUALE...DIAM 10-12MM-OPERATIE			0.00						
EXECUTATA IN TEREN			0.00					0.00	139.64
065 ABF11A	[1] TONA	1.000	0.00	0.00					
TRANSPORTAREA MANUALA IN DEPOZIT A			87.63						
BARELOR PASONATE-OPERATIE EXECUTATA IN			0.00						
TEREN			0.00					0.00	87.63
066 ABM05A	[1] TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN			693.36						
FUNDATII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDATIE..			0.00						
.DIAMETRUL 6-7 MM-OPERATIE EXECUTATA IN			0.00					0.00	693.36
TEREN									
067 ABM05B	[1] TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN			635.58						
FUNDATII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDATIE..			0.00						
.DIAMETRUL 8 MM-OPERATIE EXECUTATA IN			0.00					0.00	635.58
TEREN									
068 ABM05C	[1] TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN			520.02						
FUNDATII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDATIE..			0.00						
.DIAMETRUL 10 MM-OPERATIE EXECUTATA IN			0.00					0.00	520.02
TEREN									
069 ABM05D	[1] TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN			481.50						
FUNDATII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDATIE..			0.00						
.DIAMETRUL 12 MM-OPERATIE EXECUTATA IN			0.00					0.00	481.50
TEREN									
070 ABM05E	[1] TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN			442.98						
FUNDATII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDATIE..			0.00						
.DIAMETRUL 14 MM-OPERATIE EXECUTATA IN			0.00					0.00	442.98
TEREN									
071 ABM06A	[1] TONA	1.000	0.00	0.00					
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI			645.21						
DE FUNDATIE SI RADIERE...DIAMETRUL 6-7			0.00						
MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN			0.00					0.00	645.21

072 ABM06B	[1] TONA	1.000	0.00	0.00	548.91	0.00	0.00	548.91
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI								
DE FUNDATIE SI RADIERE...DIAMETRUL 8 MM-								
OPERATIE EXECUTATA IN TEREN								
073 ABM06C	[1] TONA	1.000	0.00	0.00	414.09	0.00	0.00	414.09
MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI								
DE FUNDATIE SI RADIERE...DIAMETRUL 10-14								
MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN								
074 ABM08A1A	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	7.70
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN								
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...								
DIAMETRUL 6 MM- OPERATII EXECUTATE IN								
TEREN								
075 ABM08A1B	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	7.90
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN								
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...								
DIAMETRUL 7-8 MM-OPERATII EXECUTATE IN								
TEREN								
076 ABM08A1C	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	7.90
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN								
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...								
DIAMETRUL 10-12 MM-OPERATII EXECUTATE IN								
TEREN								
077 ABM08A1D	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.36	0.00	0.00	6.36
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN								
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...								
DIAMETRUL 14-16 MM-OPERATII EXECUTATE IN								
TEREN								
078 ABM08A1E	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	8.67
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN								
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...								
DIAMETRUL 18-20 MM-OPERATIE EXECUTATA IN								
TEREN								
079 ABM08A1F	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	8.86	0.00	0.00	8.86
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN								
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...								
DIAMETRUL 22 MM-OPERATIE EXECUTATA IN								
TEREN								
080 ABM08A1G	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	9.24	0.00	0.00	9.24
INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN								
SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...								
DIAMETRUL 25 MM-OPERATII EXECUTATE IN								

[illegible]

089	ABM08A2J	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	10.59	0.00	0.00	10.59
	INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...			10.59	0.00		0.00		
	DIAMETRUL 36 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN			0.00				0.00	10.59
090	ABM08A2K	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	11.56	0.00	0.00	11.56
	INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...			11.56	0.00		0.00		
	DIAMETRUL 40 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN			0.00				0.00	11.56
091	APF02B	[1] TONA	1.000	0.00	0.00	96.30	0.00	0.00	96.30
	descarcarea sau incarcarea plaselor din mijlocul de transport-OPERATIE EXECUTATE IN TEREN			96.30	0.00			0.00	
092	APF03A1	[1] TONA	1.000	0.00	0.00	152.15	0.00	0.00	152.15
	transportul manual a plaselor sudate pe 10m-greutate plasa-3kg/mp-OPERATII EXECUTATE IN TEREN			152.15	0.00		0.00		
093	APF03B1	[1] TONA	1.000	0.00	0.00	120.38	0.00	0.00	120.38
	transportul manual a plaselor sudate pe 10m-greutate plasa-3-6kg/mp-OPERATII EXECUTATE IN TEREN			120.38	0.00		0.00		
094	APF04A	[1] TONA	1.000	0.00	0.00	130.97	0.00	0.00	130.97
	depozitarea manuala a plaselor sudate..* in depozit-OPERATII EXECUTATE IN TEREN			130.97	0.00		0.00		
095	APM01A	[2] TONA	1.000	0.00	0.00	741.51	0.00	0.00	741.51
	montarea plaselor sudate in elemente de constructie plane si orizontale, greutatea plasei pana la 2kg/mp-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN			741.51	0.00		0.00		
096	APM01B	[1] TONA	1.000	0.00	0.00	520.02	0.00	0.00	520.02
	montarea plaselor sudate in elemente de constructie plane si orizontale, greutatea plasei intre 2-3 kg/mp-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN			520.02	0.00		0.00		
097	APM01C	[1] TONA	1.000	0.00	0.00	414.09	0.00	0.00	414.09
	montarea plaselor sudate in elemente de constructie plane si orizontale, greutatea plasei intre 3-4 kg/mp-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN			414.09	0.00		0.00		

098 APM01D	[1] TONA	1.000	0.00	0.00				
montarea plaselor sudate in elemente de								
construcție plane si orizontale,								
greutatea plasei între 4-6 kg/mp-								
OPERATIE EXECUTATA IN TEREN								
099 APF03A123	BUC.	1.000	0.00	0.00				
TRANSPORT MANUAL PE 10M-PANA LA AUTO- SI								
INCARCAREA IN AUTO(PRECUM SI DESCARCAREA								
SI TRANSPORTUL MANUAL PANA LA ATELIER) A								
OBIECTELOR DE JOACA DEZAFECTATE IN TEREN								
50Kg/BUC								
100 APF03A1	[1] TONA	0.100	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MANUAL A PLASELOR SUDATE PE 10 M								
GRUTATE PLASA - 3KG/MP - OPERATII EXECUTATE								
PE TEREN								
101 APF02B	[1] TONA	0.100	0.00	0.00				
DESCARCAREA SAU INCARCAREA PLASELOR DIN								
MLOCUL DE TRANSPORT - OPERATII EXECUTATE								
PE TEREN								
102 APF04A	[1] TONA	0.100	0.00	0.00				
DEPOZITAREA MANUALA A PLASELOR SUDATE IN								
DEPOZIT - OPERATII EXECUTATE PE TEREN								
103 RPSF16A1	[13] BUC.	1.000	0.00	0.00				
CURATAT DUZE								
104 W3E01A1	[2] BUC.	1.000	0.00	0.00				
REGIARE DUZE FANTANI								
105 CMT001A1B	[5] BUC.	1.000	0.00	0.00				
gaurirea pieselor cu masina stabila ,								
adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese								
marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii <3/								
1 buc executata in teren								
106 CMT001A1B	[6] BUC.	1.000	0.00	0.00				
gaurirea pieselor cu masina stabila ,								
adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese								
marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii 13,1-								
6/ buc executata in teren								

107 CMTC01A1C [2] BUC.	1.000	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	5.95
gaurirea pieselor cu masina stabila ,							
adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese		0.00			0.00		
marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii 6,1		0.00				0.00	5.95
-8 / buc executata pe teren							
108 CMTC01A1D [2] BUC.	1.000	0.00	0.00	5.89	0.00	0.00	5.89
gaurirea pieselor cu masina stabila ,							
adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese		0.00			0.00		
marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii 8,1		0.00				0.00	5.89
-12 / buc executata in teren							
109 CMTC01A2A [2] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	6.20
gaurirea pieselor cu masina stabila ,							
adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari		0.00			0.00		
-paeste 3kg/buc- diam gaurii <3 / buc		0.00				0.00	6.20
executata pe teren							
110 CMTD09A1 [3] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00	6.24
EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI							
DE 2CM- LA CONFECTIILE METALICE DIN		0.00			0.00		
TABLA SI LA PROFILIE..NUMARUL DE HAFTURI		0.00				0.00	6.24
PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-							
MM- 1-3/1 buc- executata pe teren							
111 CMTD09A2 [3] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.36	0.00	0.00	6.36
EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI							
DE 2CM- LA CONFECTIILE METALICE DIN		0.00			0.00		
TABLA SI LA PROFILIE..NUMARUL DE HAFTURI		0.00				0.00	6.36
PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-							
MM- 3,1-6/ buc, executata in teren							
109 CMTD09A31 [3] BUC.	1.000	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	6.45
EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI							
DE 2CM- LA CONFECTIILE METALICE DIN		0.00			0.00		
TABLA SI LA PROFILIE..NUMARUL DE HAFTURI		0.00				0.00	6.45
PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-							
MM- PESTE 6/buc, lucrare executata in							
teren							

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCURS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN

LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAITA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAIL DANAILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOBU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROUL PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIPU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396211 ASISTENTA TEHNICA SCENA MARE SI SCENA MICA/ORA

Categoria de lucrari: 0008
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Subcapitol (norma comasata)			a) Material	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
Denumire			b) Manopera					
			c) Utilaj					
			d) Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				1	2	3	4	5
001 EH03A1 [1] ORA		1.000	0.00	0.00	38.52	0.00	0.00	38.52
ASISTENTA TEHNICA SCENA			38.52					
			0.00					
			0.00					
Sectiunea financiara				6	7	8	9	
			0.00					
			0.00					
			0.00					

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA, TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACIZITITE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAIA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).



DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILIA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOBU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALIANA PRIPU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396212 ASISTENTA TEHNICA SUNET SI LUMINI/ORA

Categoria de lucrari: 0008
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Subcapitol (norma comasata)			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport	(col. 3x) (col. 4a)	(col. 3x) (col. 4b)	(col. 3x) (col. 4c)	(col. 3x) (col. 4d)	(col. 5+6+7+8)
Denumire			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				1	2	3	4	5
Sectiunea financiara				6	7	8	9	
001 EH03A1 [2] ORA		1.000	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
ASISTENTA TEHNICA SUNET SI LUMINI			3.00					
			0.00					
			0.00					

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33.69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PREGUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACIZITIE, SEPARAT LA SPANSIUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAIA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL PANITLA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIJA MAGDALENA PRIPU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396213 TRANSPORT PERSONAL ASISTENTA TEHNICA

Categoria de lucrari: 0008
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de Lucr. UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire		c)Utilaj					
		d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7
							8
							9
001 AUT1153	ORA	1.000	0.00	0.00	0.00	43.77	0.00
AUTOUTILITARA DACIA			0.00				
			43.77				
			0.00				
							43.77

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA, TRANSPORTUL MATERIALELOR PREGUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).



DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAIL PANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTA MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIPU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396214 TRANSPORT PERSONAL ASISTENTA TEHNICA

Categoria de lucrari: 0008
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Subcapitol (norma comasata)			a) Material	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+6+7+8)
Denumire			b) Manopera	(col.4a)	(col.4b)	(col.4c)	(col.4d)	
			c) Utilaj					
			d) Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				4	5	6	Sectiunea financiara	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 AUT1154	ORA	1.000	0.00	0.00	0.00	48.68	0.00	48.68
AUTOFURGON IVECO DAILY				0.00	48.68	0.00	48.68	

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAZA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANITIA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOB

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGALENA PRIPU
FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
De la oferta 396217 SCENA MARE MONTAI SI DEMONTAT/ZI EVENIMENT

Categoria de lucrari: 0008
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Subcapitol (norma comasata)			a) Material	(col. 3x)	(col. 3x)	(col. 3x)	(col. 3x)	(col. 5+6+7+8)
Denumire			b) Manopera	(col. 4a)	(col. 4b)	(col. 4c)	(col. 4d)	
			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 RPCH10D1	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1170.93
MONTAT SI DEMONTAT SCENA				1170.93	1170.93			
				0.00				
				0.00				
005 W2E07A2	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.04
RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-DEMONTAT				77.04	77.04			
				0.00				
				0.00				
006 W2E07A2	[2] BUC.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.04
RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-MONTAT				77.04	77.04			
				0.00				

NOTA 1: Perioada minima de inchiriere este de 2 (doua) zile
Pentru perioade mai mici de 2 (doua) zile, se va percepe tariful de 2341,86 lei

NOTA 2: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE
INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM
SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE
CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC (CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE MATERIALELE FOLOSITE IN
LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIU PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU
PRETURI DIFERITE FAZA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAIL DANILIA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAIOTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIBU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
 Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 396218 SCENA MICA MONTAT SI DEMONTAT/ZI EVENIMENT

Categoria de lucrari: 0008
 Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr.		UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau										(col.5+6+7+8)
Subcapitol (norma comasata)										
Denumire										
				a) Material	b) Manopera	c) Utilaj	d) Transport			
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	

Sectiunea tehnica							Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

001	RECHIZITARI	[2] BUC. MONTAT SI DEMONTAT SCENA	1.000	0.00		819.65	0.00			819.65
				819.65			0.00			
				0.00					0.00	
				0.00						
005	W2E07A2	[1] BUC. RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-DEMONTAT	1.000	0.00	0.00					
				77.04		77.04	0.00			77.04
				0.00					0.00	
				0.00						
006	W2E07A2	[2] BUC. RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-MONTAT	1.000	0.00	0.00					
				77.04		77.04	0.00			77.04
				0.00					0.00	
				0.00						
				0.00					0.00	

NOTA 1: Perioada minima de inchiriere este de 2(doua) zile
 Pentru perioade mai mici de 2 (doua) zile, se va percepe tariful de 1639.30 lei

NOTA 2: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69% COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.A.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA, TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURI IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCURI UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAITA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL PANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHTOBU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENI BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIBU

FLORIN STEFANESCU
11.6.2017

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitățile de lucrări
Deviz oferta 396215 MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT SUNET/EVENIMENT

Categoria de lucrari: 0015
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
Subcapitol (norma comasata)								
Denumire								
	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
	(RON /UM)							

0	Sectiunea tehnica			4	5	6	Sectiunea financiara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	ELI2A1	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	102.08	0.00	102.08
MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT SUNET, TRIF								
CF.HCL538/2015/EVENIMENT								
			0.00			0.00		
002	AUT1154	ORA	2.000	0.00	0.00	97.36	0.00	97.36
AUTOFURGON IVECO DAILY								
			0.00					
			48.68					
			0.00					

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33.69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19.26 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOIIOR DE PARCUS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAZA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILIA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIPU

FLORIN STEFANESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SCU 2020
Obiectul: 0002 45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 396216 MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT LUMINI/EVENIMENT

Categoria de lucrari: 0015
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Subcapitol (norma comasata)			a) Material	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+6+7+8)
Denumire			b) Manopera	(col.4a)	(col.4b)	(col.4c)	(col.4d)	
			c) Utilaj					
			d) Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				4	5	6	Sectiunea financiara	
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001	EL13A1	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00	42.76	0.00	42.76
INSTALARE LUMINI SCENA SI DEMONTARE								
LUMINI SCENA				0.00				0.00

002	AUT1153	ORA	2.000	0.00	0.00	0.00	87.54	0.00
AUTOUTILITARA DACIA								
				43.77				87.54
				0.00				

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCURS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE AGHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAIA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU/PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRITU

FLORIN STEFANESCU

LUCRARI SUPLIMENTARE TEHNIC

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Simbol	Denumire resursa	Observatii	Corectii	a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	DG01B1[1]	09	MP	1,00000	0,00	10,02	0,00	0,00	10,02
DESFACERE PAVAJ					10,02				
2	RPSA17B1[2]	09	M	1,00000	0,00	17,98	0,00	0,00	17,98
MONTAJ TEAVA PE DN 32X2					17,98				
3	WISO7B2	09	M	1,00000	0,00	3,32	0,00	0,00	3,32
CABLU TIP...,6KV,TRIF 70MMP,INTRODUS PRIN TEVI DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN PERETI					3,32				
4	RPEG18A1[2]	09	BUCATA	1,00000	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
REFACUT LEGATURI ELECTRICE IN CORPUL DE ILUMINAT					38,46				
5	IC34D1[17]	09	BUCATA	1,00000	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20
MONTAT DOP DE OTEL IN LOCUL DUZEI, 2 TOI					5,20				
6	SA4OF1	09	BUCATA	1,00000	0,00	23,69	0,00	0,00	23,69
FLANSA CARBA PLANA, DIN FONTA, PT. CONDUCTIE DE PRESIU					23,69				
NE,MONTATA PE ZIDURI,AVIND D=150 MM					23,69				
7	M1B12A1[7]	09	BUCATA	1,00000	0,00	101,11	0,00	0,00	101,11

DEMONTAT DISTRIBUTIOARE				0,00		0,00		0,00		101,11
8	ATE09G[5]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		101,11
	DEMONTAT ROBINETI				6,55			6,55		
					0,00			0,00		
					0,00			0,00		
					6,55			6,55		
9	RPSB15F1	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		50,27
	INLOC.TUB D=200MM CU GURA CURATIRE DE FONTA				50,27			50,27		
	ETANSA				0,00			0,00		
	T CU FRING.ALBA SI CIMENT				0,00			0,00		
					50,27			50,27		
10	ACE07C1	09	SOTE M	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		38,52
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE				38,52			38,52		
	ALIMENTAR				0,00			0,00		
	E CU APA AVIND DN 100				0,00			0,00		
					38,52			38,52		
11	RPC059A1	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		14,25
	MONTAJ COSURI DE GUNOI				14,25			14,25		
					0,00			0,00		
					0,00			0,00		
					14,25			14,25		
12	CMTH07D	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		6,16
	INLOCUIRE BOLT D=12 MM CU L=120 MM				6,16			6,16		
					0,00			0,00		
					0,00			0,00		
					6,16			6,16		
13	RPDE11A	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		28,12
	PLANTAREA STALPILOR DIN METAL CONECTIIONATI INDUSTRIAL				28,12			28,12		
					0,00			0,00		
					0,00			0,00		
					28,12			28,12		
14	RPCS08A1	09	MP	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		8,47
	UMPLEREA ROSTURILOR LA PAVAJ CU NISIP				8,47			8,47		
					0,00			0,00		
					0,00			0,00		
					8,47			8,47		
15	DE11A1	09	M	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		5,84
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR				5,84			5,84		
	TROTUARE				0,00			0,00		
	SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM				0,00			0,00		
					5,84			5,84		
16	E116B	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		27,93
					27,93			27,93		

REVIZIE SI REGlare INSTALATIE AUTOMATIZARE				541,21		541,21			
				0,00			0,00		
				0,00				0,00	
				541,21					541,21

26	EH10XB	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00			
						0,00			
						9,63			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						9,63			

27	I2E41B1	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00			
						13,87			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						13,87			

28	RPEJ02D	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00			
						6,16			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						6,16			

MONTAREA DIBLURIOR AUTOFORANTE IN ZIDARIE DE CARA MIDA SAU BETON									

29	EE10XA	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00			
						23,11			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						23,11			

30	IZA10A1	09	MP	1,00000	0,00	0,00			
						12,71			
						0,00			
						0,00			
						12,71			

CURATIREA SUPRAFATA MOCHETA PRIN PERIERE									

31	EE10XB	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00			
						38,52			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						38,52			

REFLECTOR, PROIECTOR, FAR, MONTAT PE SUPOORT EXISTENT INCLUSIV LEGATURI ELECTRICE									

32	EE09XC	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00			
						38,52			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						38,52			

DEMONTAT SI MONTAT SPOT PAVAU, INCLUSIV LEGATURILE ELECTRICE									

33	RPEE15A1	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00			
						7,70			
						0,00			
						0,00			
						7,70			

INLOCUIT BECURI LA STALPI FOTOVOLTAICI, PE SCARA									

						0,00			
						0,00			
						7,70			

						7,70			

34	RPEF21C	09	BUCATA	1,00000	0,00	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13
INLOCUIRE DULIE LA STALPI FOTOVOLTAICI, INCLUSIV LEGATURILE												
35	RPEF22A	09	BUCATA	1,00000	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
INLOCUIT GLOBURI PE STALPI FOTOVOLTAICI, PE SCARA												
36	RPEF21B	09	BUCATA	1,00000	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97
MONTARE SUPORTI GLOBURI, PE SCARA, CU PRINDERE IN AUTOFORANTE												
37	RCESE18B	09	M	1,00000	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	8,47
ETANSARE PROIECTORARE SI GLOBURI CU SILICON												
38	EF06B1	09	BUCATA	1,00000	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	13,48
MONTAT SIGURANTE 16 A, PROTECTIE CIRCUITE SPOTURI SI PROIECTORARE												
39	ED06A	09	BUCATA	1,00000	0,00	14,83	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83
DEMONTAT SI MONTAT ACUMULATORI LA STALPI FOTOVOLTAICI (INLOCUIRE)												
40	RCSSE16A	09	MP	1,00000	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	9,63
REPARAREA IMPREJMURILOR DIN PANOURI DE GARD DIN PLASA DE SARMA												
41	IZA10B1	09	MP	1,00000	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	13,29
CURATIREA SUPR TABLARI NEGRE LISE CU PERIE SIRMA SI SMIRGHEL DEGRES WHITE SPIRIT PTR APLIC PROT ANTIC												
42	W2E09A02	09	BUCATA	1,00000	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	12,13
DEMONTAT JARDINIERE												

[illegible]

52	RPAC22A1	09	BUCATA	1,00000	0,00 35,69	0,00	35,69		
DEMONTARE SI REMONTARE MOTOR ELECTRIC PE SASIU (REVIZIE)								0,00 0,00 35,69	0,00 35,69
53	RPSFO3A[1]	09	M CUB	1,00000	0,00 1,54	0,00	1,54		
DIVERSE EVACUAREA APEI DIN VASUL TAMPON CU ELECTROPOMPA								0,00 0,00 1,54	0,00 1,54
54	RPC76A1[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00 0,39	0,00	0,39		
DESURUBARE SURUBURI AUTOFILETANTE,								0,00 0,00 0,00 0,39	0,00 0,00 0,39
55	TR1AA08C1	09	TONE	1,00000	0,00 4,82	0,00	4,82		
DESCARCARE DIN AUTO CU LOPATA PIETRIS, NISIP, MOLOZ								0,00 0,00 0,00 4,82	0,00 0,00 4,82
56	TSD01C1	09	M CUB	1,00000	0,00 8,34	0,00	8,34		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT,AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SEPARM,BUIG,TEREN TARE								0,00 0,00 0,00 8,34	0,00 0,00 8,34
57	DE10A[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00 17,72	0,00	17,72		
PLANTAREA STALPIOR DIN METAL CONECTIONATI INDUSTRIAL								0,00 0,00 0,00 17,72	0,00 0,00 17,72
58	PJ04XA[1]	09	MP	1,00000	0,00 11,56	0,00	11,56		
CURATARE PERETI DE VOPSEA CU SPACIU SI PERIA DE SARMA								0,00 0,00 0,00 11,56	0,00 0,00 11,56
59	SD17XA[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00 3,85	0,00	3,85		
DEMONTARE DUZE SI NIPLE 1"								0,00 0,00 0,00 3,85	0,00 0,00 3,85
60	RPAC22C1[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00 20,38	0,00	20,38		
DEMONTAREA MOTOR POMPA CU CIOCAN SI LEVIER								0,00 0,00 0,00 20,38	0,00 0,00 20,38

61	DC05A[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	5,01
CUPONAE (ANCORE) -OTEL.BETON D=10 MM													
62	CL17XB[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	57,78	0,00	0,00	57,78	0,00	0,00	57,78
MONTAT PERGOLE IN CONEXPANDURI SI COLTARE													
METALICE													
63	RPIF05C[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78
CONECTIONAT INELE PRINDERE IANT LA LEGANE													
64	RPCI14A[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
DESEFACEREA TENCUIALA VECHE DE PE PERETI, GROSIME													
MEDIE .5 CM													
65	RPSF05A[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25
LEGATURI ELECTRICE LA POMPE SI ELECTROPOMPE													
66	TSH09XA[1]	09	SUTE MP	1,00000	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	14,54
SPALAT CU JET DE APA BAZINE													
67	RPSF03A[2]	09	M CUB	1,00000	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	1,54
EVACUAREA APEI DIN CANALUL COLECTOR CU													
MOTOPOMPA													
68	RPIA13C[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	64,14
DEMONTARI UTILIAJE POMPE													
MANUALE,MECANICE,ELECTROPO													
MPE, INJECTOARE,ARZATOARE DE GAZE SU COMB.LICHID													
69	MBI14A[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	125,19	0,00	0,00	125,19	0,00	0,00	125,19
MONTAREA ELECTROPOMPELOR PE SASIU													
0,00													

					125,19				125,19	
70	MIM07A1[1]	09		1,00000	0,00	0,00				
DEMONTARE RULMENTI DIN LAGARE					20,81					
					0,00					
					0,00					
					20,81					
71	MIM07A1[2]	09		1,00000	0,00					
MONTARE RULMENTI IN LAGARE					16,37					
					0,00					
					0,00					
					16,37					
72	RCSM16A[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00				
REPARATII PLACAJE FALANTA					112,48					
					0,00					
					0,00					
					112,48					
73	RCSJ11A[2]	09	MP	1,00000	0,00	0,00				
TENCUIELI CU ADEZIV CM 25					142,72					
					0,00					
					0,00					
					142,72					
74	RCSK40C[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00				
DESFACERE COVOR ANTITRAUMA DIN PLACI 1X1 M					8,86					
					0,00					
					0,00					
					8,86					
75	TSH09XA[2]	09	M CUB	1,00000	0,00	0,00				
ALIMENTARE CU APA FANTANI					4,82					
					0,00					
					0,00					
					4,82					
76	RPGA37E09[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00				
MONTAT PRIN INFLETARE TEVI PREAPLIN DN 75,H=1000 MM					7,13					
					0,00					
					0,00					
					7,13					
77	ATD41XC[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00				
GAURIRE BETON CU ROTOPERCUTANTA CU DIAMETRUL D=8 MM,ADANCIME 60 MM					7,06					
					0,00					
					0,00					
					7,06					
78	CG03G2[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00				
COVOR ANTITRAUMA DIN PLACI 1X1 M					20,42					
					0,00					
					0,00					
					20,42					

				20,42				20,42	
79	TSH09XA[1]	09	SUTE MP	1,00000	0,00	0,00	14,54	0,00	14,54
SPALAT CU JET DE APA BAZINE							0,00		
							0,00		
							14,54		
80	WID02A[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	6,36	0,00	6,36
RELEU MONTAT IN CIRCUIT(DE							0,00		
SEMNALIZARE,PILPIRE,CU							0,00		
RENT,TENSIUNE,TIMP,INTERMEDIAR)MONTARE							6,36		6,36
81	DH12XA[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
CURATAREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE							0,00		
NOROI,PAMINT ,IARBA, ETC.							0,00		
							1,35		
82	IFB09C1[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	5,59	0,00	5,59
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN NISIP							0,00		
							0,00		
							5,59		
83	RCSK41D[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70
DESEFACERE PAVAJ DIN PAVELE ABNORME 150X120X150							0,00		
							0,00		
							7,70		
84	WIS07B2	09	M	1,00000	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32
CABLU TIP...,6KV,TRIF 70MMP,INTRODUS PRIN TEVI							0,00		
DE							0,00		
PROTECTIE IA TRECEREA PRIN PERETI							3,32		3,32
85	I2B64A1[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
GAURIRE MANUALA LEMN 25-48 MM							0,00		
							0,00		
							1,16		
86	TSE01C1[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06
COMPACTAT MANUAL CU MAI DE MANA PIACI ANTITRAUMA							0,00		
							0,00		
							2,06		
87	MB14A1	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	125,19	0,00	125,19

DEMONTAT ELECTROPOMPA IN SUBANSAMBLE, CURATAT, GRES AT, REMONTAT	0,00 0,00 125,19	0,00	0,00	125,19
--	------------------------	------	------	--------

88	EE19A[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00 2,89 0,00 0,00 2,89	0,00	2,89	0,00	2,89
LAMPĂ SUBACVATICĂ 24 V MONTATĂ PE SUPORT EXISTENT									

89	ACA36A[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00 9,63 0,00 0,00 9,63	0,00	9,63	0,00	9,63
MONTAT MUFE DE LEGATURA D=40 MM LA TEAVA PEHD									

90	ACA15A[1]	09	M	1,00000	0,00 3,66 0,00 0,00 3,66	0,00	3,66	0,00	3,66
MONTARE TEAVA PEHD D=40 MM									

91	SE01C[1]	09	M	1,00000	0,00 3,08 0,00 0,00 3,08	0,00	3,08	0,00	3,08
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM									

92	ACF03A[1]	09	M CUB	1,00000	0,00 11,75 0,00 0,00 11,75	0,00	11,75	0,00	11,75
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU PAMANT									

93	GD15B1[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00 86,67 0,00 0,00 86,67	0,00	86,67	0,00	86,67
EXECUTARE BRANSAMENTE CU TEAVA PPE CU D=25 MM									

94	RPSA09B[1]	09	M	1,00000	0,00 5,01 0,00 0,00 5,01	0,00	5,01	0,00	5,01
REPARAT FISURA BAZIN PVC PRIN APLICARE SE ADEZIV IN 2 STRATURI									

95	DH27A1[1]	09	MP	1,00000	0,00 24,08 0,00 0,00 24,08	0,00	24,08	0,00	24,08
CURATAT BORDURI CU PERIA DE SARMA SI VOPSIT MANUAL 1 STRAT									

96	DH27A1[2]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	43,34
CURATAT BORDURI CU PEKIA DE SARMA SI VOPSIT																			
MANUAL 2 STRATURI																			
97	CO26A1[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22
DESCARCAT DIN AUTO SI MONTAT CASUTA 3X2 M																			
98	CO26A1[2]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22
DEMONTAT CASUTA 3X2 M SI INCARCAT IN AUTO																			
99	WE09A02[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	21,19
MONTAT JARDINIERE PE SOCIU BETON																			
100	DE10C[1]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47
MONTARE STEAG IN SUPORT PE STALP																			
101	DE10C[2]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47
DEMONTARE STEAG DIN SUPORT PE STALP																			
102	RCS003A1[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00	26,77
INLOCUIRE GEAM TERMOPAN LA TAMPALARIE PVC																			
103	MIM07A1[3]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00	35,63
DEMONTARE RUIMENTI DIN LAGARE																			
104	MIM07A1[4]	09	BUCATA	1,00000	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	21,19
MONTARE RUIMENTI																			

105	RCSJ18C[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	19,07
FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELEI INT.DRISC, 3MM													
GROS EXEC.CU PASTA IPSOS+ARACET (GIPAC),													
PERETI/TAVANE													
106	RCSJ18D[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	18,49
FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELEI INT.DRISC, 0.7MM													
GROS., PASTA-VAR +100KG IPSOS/MC													
VAR-P, PERETI/STALPI													
107	RCSJ10C[2]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	56,62	0,00	0,00	56,62	0,00	0,00	56,62
REPAR.TENC.INT.3CM, PE IMPLUTITURA SARMA,													
LAT.DESF													
.31-50CM ,SLITURI/GRINZI FALSE/MASCARI COND.													
108	RCSJ37A[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78
DESFACERI DE TENCUIELEI INT./EXT. DRISCUTE, LA													
PERETI SAU TAVANE													
109	RCSJ11B[2]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	31,59
TENCUIELEI SPECIALE-PROTECTIE, APASTOP/PERLIT, LA													
ZID.CARAM./BETON													
110	RCSJ12A[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	40,45
TENCUIELEI INT.SCHIVISITE, MORTAR CIM-M-100T													
GROS.M													
ED. 2CM, LA PERETI BETON/CARAMIDA, SPRAF.PLANE													
111	CSJ04D[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00	0,00	42,76
REPARATII TENCUIELEI LA PERETI													
112	RCSJ13A[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	33,90
REPAR.TENCUIELEI INT.DRISC.2CM,LA TAVANE,CIM.-VAR													
M													
-50T SPRIT+VAR-CIM-M-25T GRUND/ST.VIZIBIL													
113	RCSJ18A[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	18,87
FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELEI INT.DRISC, 3MM													

[illegible]

BETON,MARMU RA,PIATRA, GRESIE,PLACI CERAMICE,ETC.				0,00			0,00		
123	RCSM17A[1]	09	MP	1,00000			15,02		15,02
PLACAJE GRESIE PORTELANATA,SMALTUTA/NESMALT, MAT A/10CIOASA,PERETI INT./STALPI, CIM.-VAR M-100T				0,00	0,00	112,29	0,00	0,00	
124	CG11C1[1]	09	MP	1,00000					112,29
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA CU PISCIOTURI IN UNA SAU MAI MULTE CULORI SIMPLIE SAU CU DESEN				0,00	0,00	28,89	0,00	0,00	
125	00101A01[1]	09	MP	1,00000					28,89
VOPSITORII INTER.MAN. CU VOPSEA LAVAB "DEKO 1 STRAT" (AMORSA DIL:4+VOPS) SUPR. NOI PUTIN ABSORBANTE				0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	6,74
126	00101C04[1]	09	MP	1,00000					
VOPSIT EXT MAN. CU VOPS LAVAB "DEKO"(1 GRUND+1 VOPS CU 10% APA+1 VOPS) PE SUPR. VOPS CU PROD SIMILARE				0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	8,67
127	00102F03[1]	09	MP	1,00000					
TENCUIELI DECORAT SILICON "SILIKONPUTZ R15" MAN(GRP12+GR SILIC + TENC) SUP NOI VAR/BET FARA THERMOIZ				0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90
128	00107A02[1]	09	MP	1,00000					
THERMOIZOLARE FATADE - DEKO THERM CU POLISTIREN EXP ANDAT CU ADEZIV "DEKOFLEX", PT.H>6 M; GROS.> 6 CM				0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	24,08
129	RCS056A[1]	09	MP	1,00000					
DEMONTARI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLO ANE, CUTI RULOU, MASTI)				0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	12,33
130	RCS008H[1]	09	BUCATA	1,00000					
REVIZ./INTOCUIRE BROASCA DE CUPLAT FERASTRA LA FE RESTRERE DIN LEMN, SIMPLIE/DUBLE/CUPLATE				0,00	0,00	25,04	0,00	0,00	25,04
131	RCJ08XE[1]	09	M	1,00000					
				0,00	0,00	28,89			

REP.TIENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.LA				0,00					
USI,FERES.2CM				0,00					
CU M.VAR-CIM M10-T SPALETI CURBI 15-25 CM LATIME				28,89					
132	CK12XA[1]	09	MP	1,00000	0,00				
					0,00				
					77,04				
					0,00				
USI METALICE CONFEC.DIN PROF.OILIAM.SAU TABLA SI AC				0,00					
CES.LA CONSTR.35M DIN OL,1CANAT				77,04					
SUPRAF.TOC.PIN.7MP									
133	CK09XA[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00			
					88,60				
FERESTRE METALICE SIMPLE,DOUBLE SAU CUPULATE LA CONSTR.INAL.				0,00					
PINA 35M,DIN OTEL CU SUPRAFATA PINA LA 3 MP				88,60					
134	RCSF35A[1]	09	M	1,00000	0,00	0,00			
					12,13				
INLOCUIRE GLAFURI LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE				0,00					
					0,00				
					12,13				
135	RCSF35B[1]	09	M	1,00000	0,00	0,00			
					13,48				
INLOCUIRE GLAFURI LA FERESTRE DIN ALUMINIU				0,00					
					0,00				
					13,48				
136	RCSF35C[1]	09	M	1,00000	0,00	0,00			
					3,27				
INLOCUIRE PERVAZURI/BAGHETE DIN MASE PLASTICE LA USI SI FERESTRE				0,00					
					0,00				
					3,27				
137	RPCT25XB[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00			
					9,05				
DESEFACEREA SARPANTEIOR DIN IEMN SI A ELEM.COMPONENTE ALE ASTEREALET SCIND.RASIN.SAU PFL LA TURIE,CUP TURIE,CUP				0,00					
					0,00				
					9,05				
138	RPC13B[1]	91	MP	1,00000	0,00	0,00			
					9,24				
DESEFACEREA ELEM.DE ACOPERIS DIN ASTERIALA INVELITO				0,00					
RILOR DIN SCINDURA SAU PFL				9,24					
139	RCS14B[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00			
					17,72				
DEMONT.ELEM.DE ACOPERIS, INVELITORI DE TABLA, AZBO				0,00					
CIMENT, PVC, CARTON, PANZA, STUF				17,72					

140	RCSI41C[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00	0,00	21,19
	DEMONT. ELEM. DE ACOPERIS, INVELITORI DIN TIGIA, OLA											
	NE, PLACI PRESATE DIN TABIA, PAS, PVC											
141	TSH32F2[1]	09	MP	1,00000	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	18,10
	AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOU											
	PT. COPII											
	CU IMBRAC. DIN DALE 50X50X8 CM. ROST. INERBATE.											

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITATILE FOLOSITE LA FUNCTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRARILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURILE DE ACHIZITIE, SEPARAT LA SPARSITUL DEVIZULUI(DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FAITA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).



DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU DANILIA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOBU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC
PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE
MARIA MAGDALENA PRIPU

FLORIN STEFANESCU

TRANSPORT MATERIAL LEMNOS LA RAMPA

pag.1-2

CALCUL TARIF TRANSPORT MATERIAL LEMNOS LA RAMPA

1.TAXE

a) Rovigneta – 5,83 lei/zi

b) RCA - 64,04 lei/zi

Total pct.1 – 69,87 lei/zi

Se considera ca aceste cheltuieli se deconteaza in proportie de 50% pentru cursele la rampa restul decontandu-se pe alte lucrari (transpoarte).

Rezulta o cheltuiala totala pentru pct 1 de $69,87/2=34,94$ lei/cursa

2.MANOPERA

a) Sofer - 154,08 lei/zi (medie salariu soferi)

Contributie asiguratorie (2.5%) – $2,5\% \times 154,08=3,85$ lei

Total pct.2 – 157,93 lei/zi

Se considera ca aceste cheltuieli se deconteaza in proportie de 50% pentru cursele la rampa restul decontandu-se pe alte lucrari (transpoarte).

Rezulta o cheltuiala totala pentru pct. 2 de $157,93/2=78,97$ lei/cursa

3.COMBUSTIBIL – 33,39 lei/cursa (5.5 l/h x 6,07 lei/l)

Rezulta:

$T1=34,94+78,97+33,39=147,30$ lei

Cheltuieli indirecte (33,69 %) – 49,63 lei

Deci $T1=147,30+49,63=196,93$ lei

Profit(5%) – 9,85 lei

Rezulta un total general al cheltuielilor (pe cursa):

$T=196,93+9,85=206,78$ lei/cursa

adica : $T=4,60$ lei/to x km

NOTA:

1-Calculul s-a efectuat pentru un transport pe zi cu tractorul cu doua remorci pe distanta de aproximativ 15 km(pe un sens);

2-Un transport cuprinde aprox 10 mc de material lemnos .S-a aproximat greutatea de 300 kg/mc de crengi (deci aprox 3 tone la un transport);

3-Tariful nu cuprinde cheltuielile legate de incarcarea-descarcarea materialului lemnos;

4-Tariful nu contine cheltuielile legate de stationare;

5-Tariful nu contine TVA

Intocmit
Florin Stefanescu

PROIECTARE

ANEXA 3

**Calculul tarifelor pentru proiectare Ora de
manopera**

Tarif constatare proiectare

ANEXA 3

COMPARTIMENT PROIECTARE

Calculul valorilor aferente documentatiilor de proiectare se stabileste pe baza prevederilor Ordinului MLPAT nr. 11N/01.06.1994 privind "Metodologia de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea investitiilor si studiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului".

Tariful orar T_0 este stabilit astfel incat sa asigure acoperirea costurilor totale de productie pentru proiectare (T_0 : 25,27 lei/ora fara T.V.A. conform anexa 4.1.)

In baza acestui T_0 se calculeaza tariful pentru urmatoarele documentatii:

a) Studii de urbanism (studii de amplasament, planuri urbanistice de detaliu, planuri urbanistice zonale)

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctele 7.3.C si 7.3.D si a tabelelor anexa 7.3.C si 7.3.D – baza tarifar pentru studii si alte lucrari de proiectare preliminare proiectarii de investitii

b) Studii de circulatie urbana

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctele 7.5.A si 7.5.B si a tabelelor anexa 7.5.A si 7.5.B - baza tarifar pentru elaborarea studiilor de circulatie pentru artere si strazi si baza tarifar pentru elaborarea studiilor de circulatie privind detaliile de intersectii

c) Studii de compozitie arhitecturala peisagistica

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctul 7.6.A, 7.6.B, 7.6.C si a tabelelor anexa 7.6.A - baza tarifar pentru elaborarea studiilor de modelare si solutii de compozitie arhitecturala peisagistica
7.6.B – baza tarifar pentru intocmire de relevee pentru plantatii
7.6.C – baza tarifar pentru intocmirea releveelor pentru defrisat, plantat si transplantat arbori si arbusti.

d) Relevee constructii

Se vor intocmi in baza capitolului 7 pct. 7.9.A si a tabelului anexa 7.9. A.- baza tarifar pentru intocmire de relevee

e) Documentatii anexe la cererile de avize

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.30 si a tabelului anexa 8.30 – baza tarifar pentru elaborari de documentatii anexe la cererile de avize, acorduri, teme la subproiectanti de specialitate sau intocmire de dosare tehnice.

f) Documentatii pe specialitati pentru Autorizatie de Construire, pentru executie si alte lucrari

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.3.4. si a tabelului anexa 8.3.4. – baza pentru tariful proiectelor de constructii pe specialitati sau/si anumite specifice ponderale in ansamblul unei cladiri sau a capitolului 6 pct. 6.14. A - baza tarifar pentru proiectarea cladirilor si a altor lucrari(constructii, instalatii, montaj, etc) pe transe din valoarea de investitie.

g) Documentatii pe specialitati pentru lucrari ingineresti si tehnico - edilitare

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.3.5. si a tabelului anexa 8.3.5. – baza pentru tarification proiectelor de lucrari ingineresti si tehnico – edilitare.

h) Documentatii pe specialitati pentru lucrari ingineresti, speciale sau exterioare

Se vor intocmi in baza capitolului 6 pct. 6.16.A. si a tabelului anexa 6.16.A. – baza tarification pentru proiectarea lucrarilor ingineresti, speciale sau exterioare

i) Documentatii pentru proiectarea instalatiilor de ventilatie mecanica la cladiri civile

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.11 si a tabelului anexa 8.11- baza tarification pentru proiectarea instalatiilor de ventilatie mecanica la cladirile civile.

j) Lucrari pentru dotari publice si de parcuri – unicate

Se vor intocmi conform capitolului 6.15D si a tabelului anexa 6.15D – baza tarification pentru dotari publice si de parc

k) Documentatii economice

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.4.4. si a tabelului anexa 8.4.4. - baza tarification pentru intocmirea documentatiilor economice – analiza si extragerea datelor necesare elaborarii documentatiilor economice din studiile si proiectele vizate.

La tarifele calculate conform Ordinului MLPAT nr. 11N/01.06.1994 se adauga TVA.

Se introduce tariful de constatare anexa 4.3.

DIRECTOR GENERAL,
ALIN MIHAEL DANILA


DIRECTOR ADJUNCT,
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC,
EMILIA JENY BUCUR


SERVICIU PROIECTARE
DANA SELARU



ANEXA 4.1

Formular F3
 OBIECTIV: 03-TARIFE LUCRARI 2020

LISTA
 cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-TARIFE PROIECTARE

Categoria de lucrari: 01-ORA MANOPERA PROIECTARE

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilajort	Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3		4	5	
1	NMB100511	09	ORE	1,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
PERSONAL DEPARTAMENT PROIECTARE					19,26	19,26	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					19,26	19,26	
TOTAL A:						0,00	
						19,26	
						0,00	
						0,00	
						19,26	

ExcutantHCL-
Obiectiv03
Obiect02
Categorie01

PROIECTE HCL
TARIFE LUCRARI 2020
TARIFE PROIECTARE
ORA MANOPERA PROIECTARE

Recapitulatie

[ron]

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe	0.00	19.26	0.00	0.00	19.26
din care utilaje:					
-Vut termice			0.00		
-Vut electrice			0.00		
-Vut altele			0.00		
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorie 2.250%		0.43			0.43
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo 0.00	mo 19.69	Uo 0.00	to 0.00	To 19.69
Cheltuieli indirecte	Io = 33.690% x To				6.63
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				1.32
Valoare	V = To+Io+Po				27.64
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					27.64
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				5.25
TOTAL GENERAL pe categorie					32.90

Director General

ALIN MIHAEL DANILA

Director Adjunct

CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic

EMILIA JENY BUCUR

Serv Proiectare

DANA SELARU

Birou Preturi si Devize

FLORIN STEFANESCU

ANEXA 3

Formular F3
 OBIECTIV: 03-TARIFE LUCRARI 2020

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-TARIFE PROIECTARE
 Categoria de lucrari: 02-TARIF CONSTATARE PROIECTARE [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilajort	Total (a+b+c+d)	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	NMB100511	09	ORE	1,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
PERSONAL DEPARTAMENT PROIECTARE					19,26	19,26	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					19,26	19,26	
2	AUT1153	09	ORE	1,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
AUTUTILITARA DACIA					46,79	46,79	
					0,00	0,00	
					46,79	46,79	
TOTAL A:							
						0,00	
						19,26	
						46,79	
						0,00	
						66,05	

ExecutantHCL-
Obiectiv03
Obiect02
Categorie02

PROIECTE HCL
TARIFE LUCRARI 2020
TARIFE PROIECTARE
TARIF CONSTATARE PROIECTARE

Recapitulatie						[ron]
	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T	
Cheltuieli directe	0.00	19.26	46.79	0.00	66.05	
din care utilaje:						
-Vut termice			46.79			
-Vut electrice			0.00			
-Vut altele			0.00			
Alte cheltuieli directe						
Contributie asiguratorie 2.250%		0.43			0.43	
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo 0.00	mo 19.69	Uo 46.79	to 0.00	To 66.48	
Cheltuieli indirecte	Io = 33.690% x To					22.40
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)					4.44
Valoare	V = To+Io+Po					93.33
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						93.33
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					17.73
TOTAL GENERAL pe categorii						111.06

Director General

ALIN MIHAEL DANILA

Serv Proiectare

DANA SELARU

Director Adjunct

CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic

EMILIA JENY BUCUR

Birou Preturi si Devize
FLORIN STEFANESCU

Formular F3
 OBIECTIV: 03-TARIFE LUCRARI 2020

LISTA
 cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-TARIFE PROIECTARE

Categoria de lucrari: 03-TARIF AVIZE,ACORDURI,AUTORIZATII

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilajort	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

1	NMB100511	09	ORE	2,60000	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	PERSONAL DEPARTAMENT PROIECTARE				0,00
					0,00
					19,26

2	AUT1153	09	ORE	1,88000	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	AUTUTILITARA DACIA				46,76
					0,00
					46,76

TOTAL A:					0,00
					50,08
					87,91
					0,00
					137,98

ExecutantHCL-
Obiectiv03
Obiect02
Categorie03

PROIECTE HCL
TARIFE LUCRARI 2020
TARIFE PROIECTARE
TARIF AVIZE,ACORDURI,AUTORIZATII

Recapitulatie					[ron]
	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe	0.00	50.08	87.91	0.00	137.98
din care utilaje:					
-Vut termice			87.91		
-Vut electrice			0.00		
-Vut altele			0.00		
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorie 2.250%		1.13			1.13
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo 0.00	mo 51.20	Uo 87.91	to 0.00	To 139.11
Cheltuieli indirecte	Io = 33.690% x To				46.87
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				9.30
Valoare	V = To+Io+Po				195.28
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					195.28
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				37.10
TOTAL GENERAL pe categorii					232.38

Director General

ALIN MIHAEL DANILA



Director Adjunct

CRISTINEL SCHIOPU

Director Economic

EMILIA JENY BUCUR

Serv Proiectare

DANA SELARU

Birou Preturi si Devize
FLORIN STEFANESCU

TARIFE AUTOVEHICULE

ANEXA 4

Pag.1-7

Anexa 4.1.- Tarife pentru autovehicule si utilaje.....pag.1-2;

Anexa 4.2.-Tarife pentru autovehicule si utilaje detaliat pentru modul de calcul....pag.3-5;

Anexa 4.3.-Tarife pentru autovehicule si utilaje detaliat pe consum..pag.6-7;

ANEXA 4.1**TARIFE PENTRU AUTOVEHICULE SI UTILAJE**

Denumire	Valoare fara indirecte, profit si TVA	Valoare cu indirecte, si profit
Autocamion Iveco Trakker -PH 09 XFJ	118,36	166,15
Autocamion DAF- PH 11 EHP	106,06	148,88
Autocamion Roman PH 30 ADP	61,82	86,78
Autoutilitare Renault Mascot (PH11VJY, 11VJZ)	54,62	76,67
Autoutilitare Renault Mascot (PH10ZDR)	53,13	74,58
Autoutilitară Iveco Daily PH09XFG	53,96	75,75
Autoutilitară Iveco Daily (PH09XFL, PH13LVU)	52,47	73,65
Autofurgon Iveco Daily PH 10 RVE	48,68	68,33
Autoutilitară Mercedes Sprint PH10GZT	48,97	68,74
Tractor U 533 L -PH46ADP	44,79	62,87
Tractor U 650 (PH06DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)	49,05	68,85
Tractor U 445 (PH06DJX, 06DJY)	44,22	62,07
Tractoare Belarus (PH12LNP, 12LNS)	49,82	69,93
Minitractor Goldoni (PH102)	39,10	54,89
Autoturism Dacia 1310 Break-PH 07 PMP	43,94	61,68
Autout. Dacia Logan (PH12ADP, 35PMP)	35,67	50,07
Autoutilitare Dacia 1307 1,6i (PH07CPY, 98ADP, 99ADP, 25PMP)	43,77	61,44
Autoutilitare Dacia 1307 1,9D (PH11PDA, 12PDA, 14PDA, 15PDA)	39,34	55,22
Autoutilitară Dacia 1305 (PH07CPZ)	41,68	58,51
Autovidanja PH01MAI	70,53	99,01
Pompa autovidanja PH 01 MAI	25,46	35,74
Autocisterna PH11ADP	62,73	88,06
Autocisterna PH09XFF	72,54	101,83
Autocisterna PH43PMP	58,48	82,09
Autocisterna PH44PMP	58,48	82,09
Autoplatformă ridicări IVECO-PH35ADP	53,22	74,71
Autoplatformă ridicări MAN-PH09TLZ	67,20	94,33
Autovehicul special Ford Connect (PH09RDA, 09SPS, 09SPT)	41,01	57,57
Buldoexcavator MST-01 PH 205	77,58	108,90
Miniincarcator LOCUST	62,23	87,36
Miniincarcator N60	73,70	103,46
Miniincarcator Multi One	37,06	52,02
Miniincarcator JCB	51,77	72,67

Dacia Logan Diesel PH13TXA	43,05	72,67
Nacela PH14SGU, PH15SGU	72,12	101,24
TARIF DEPLASARE NACELA (SOFER+ELECTRICIAN)/KM	4,19	5,88
TARIF ORAR STATIONARE PENTRU TOATE AUTOVEHICULELE	19,69	27,64
Tocător crengi Jensen	94,67	132,89

La aceste tarife se adauga TVA 19%.

**DIRECTOR GENERAL,
ALIN MIHAEL DANILA**



**DIRECTOR ADJUNCT,
CRISTINEL SCHIOPU**

**DIRECTOR ECONOMIC,
EMILIA JENY BUCUR**

**SEF COLOANA AUTO,
CRISTIAN TRICAN**

**BIROUL PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU**

INTOCMIT,

RADU BOLANU

ANEXA 4.2

TARIFE PENTRU AUTOVEHICULE SI UTILAJE

Denumire	Cheltuieli salariale/oră			Cheltuieli materiale/oră							TOTAL
	Salarii	Contribuții	Total	Amortizare	Carburant	Consumabile	Equipament	Reparații	Total	/oră	
Autocamion Iveco Trakker -PH09XFJ	19,26	0,43	19,69	0,00	77,76	9,63	0,08	11,20	98,67	118,36	
Autocamion DAF- PH11EHP	19,26	0,43	19,69	0,00	63,28	11,23	0,08	11,78	86,37	106,06	
Autocamion Roman PH30ADP	19,26	0,43	19,69	0,00	35,31	1,74	0,08	5,00	42,13	61,82	
Autoutilitare Renault Mascot PH11VJY, PH11VJZ	19,26	0,43	19,69	0,00	25,03	1,86	0,08	7,96	34,93	54,62	
Autoutilitare Renault Mascot PH10ZDR	19,26	0,43	19,69	0,00	23,54	1,86	0,08	7,96	33,44	53,13	
Autoutilitară Iveco Daily PH09XFG	19,26	0,43	19,69	0,00	25,03	1,93	0,08	7,23	34,27	53,96	
Autoutilitară Iveco Daily PH09XFL, PH13LVU	19,26	0,43	19,69	0,00	23,54	1,93	0,08	7,23	32,78	52,47	
Autofurgon Iveco Daily-PH10RVE	19,26	0,43	19,69	0,00	19,75	1,93	0,08	7,23	28,99	48,68	
Autoutilitară Mercedes Sprint- PH10GZT	19,26	0,43	19,69	0,00	22,09	2,02	0,08	5,09	29,28	48,97	
Tractor U445 -PH46ADP	19,26	0,43	19,69	0,00	19,61	1,26	0,08	4,15	25,10	44,79	
Tractor U 650 (PH 06 DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)	19,26	0,43	19,69	0,00	24,52	1,26	0,08	3,51	29,36	49,05	
Tractor U 445 (PH06DJX, PH06DJY)	19,26	0,43	19,69	0,00	19,61	1,26	0,08	3,58	24,53	44,22	
Tractoare Belarus (PH12LNP, PH12LNS)	19,26	0,43	19,69	0,00	24,52	0,12	0,08	5,41	30,13	49,82	
Minitractor Goldoni (PH102)	19,26	0,43	19,69	0,00	14,71	0,04	0,08	4,58	19,41	39,10	

Autoturism Dacia 1310 Break-PH07PMP	19,26	0,43	19,69	0,00	19,98	0,79	0,08	3,40	24,25	43,94
Autout. Dacia Logan (PH12ADP, PH35PMP)	19,26	0,43	19,69	0,00	10,65	0,79	0,08	4,46	15,98	35,67
Autoutilitare Dacia 1307 1,6i (PH07CPY, PH98ADP, PH99ADP, PH25PMP)	19,26	0,43	19,69	0,00	19,66	0,79	0,08	3,55	24,08	43,77
Autoutilitare Dacia 1307 1,9D (PH11PDA, PH12PDA, PH14PDA, PH15PDA)	19,26	0,43	19,69	0,00	14,94	0,79	0,08	3,84	19,65	39,34
Autoutilitară Dacia 1305 (PH07CPZ)	19,26	0,43	19,69	0,00	17,67	0,79	0,08	3,45	21,99	41,68
Autovidanja PH01MAI	19,26	0,43	19,69	0,00	30,92	11,22	0,08	8,62	50,84	70,53
Pompa autovidanja PH01MAI	19,26	0,43	19,69	0,00	4,90	0,79	0,08	0,00	5,77	25,46
Autocisterna PH11ADP	19,26	0,43	19,69	0,00	29,42	6,64	0,08	6,90	43,04	62,73
Autocisterna PH09XFF	19,26	0,43	19,69	0,00	39,23	6,64	0,08	6,90	52,85	72,54
Autocisterna PH43PMP	19,26	0,43	19,69	0,00	25,17	6,64	0,08	6,90	38,79	58,48
Autocisterna PH44PMP	19,26	0,43	19,69	0,00	25,17	6,64	0,08	6,90	38,79	58,48
Autoplatformă ridicări IVECO-PH35ADP	19,26	0,43	19,69	0,00	25,73	0,98	0,08	6,74	33,53	53,22
Autoplatformă ridicări MAN-PH09TLZ	19,26	0,43	19,69	0,00	36,94	0,98	0,08	9,51	47,51	67,20
Autovehicul special Ford Connect (PH09RDA, PH09SPS, PH09SPT)	19,26	0,43	19,69	0,00	15,08	1,70	0,08	4,46	21,32	41,01
Buldoexcavator MST-01PH205	19,26	0,43	19,69	0,00	49,04	0,33	0,08	8,44	57,89	77,58
Miniincarcator LOCUST	19,26	0,43	19,69	0,00	34,98	0,07	0,08	7,41	42,54	62,23
Miniincarcator N60	19,26	0,43	19,69	7,22	39,23	0,07	0,08	7,41	54,01	73,70
Miniincarcator Multi One	19,26	0,43	19,69	0,00	9,81	0,07	0,08	7,41	17,37	37,06
Miniincarcator JCB	19,26	0,43	19,69	0,00	24,52	0,07	0,08	7,41	32,08	51,77
Dacia Logan Diesel PH13TXA	19,26	0,43	19,69	0,00	18,03	0,79	0,08	4,46	23,36	43,05
Nacela PH14SGU, PH15SGU	19,26	0,43	19,69	25,11	14,80	0,10	0,08	12,34	52,43	72,12
TARIF DEPLASARE NACELA (SOFER+ELECTRICIAN)/KM	2,30	0,05	2,35	0,84	0,49	0,03	0,08	0,40	1,84	4,19

TARIF ORAR STATIONARE pentru orice autovehicul	19,26	0,43	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69
Tocător crengi Jensen	57,78	1,30	59,08	0,00	28,00	0,79	0,08	6,72	35,59	94,67

L-a aceste tarife se adauga cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, profit 5% si TVA



DIRECTOR GENERAL,
ALEX MIHAEL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT,
CRISTINEL SCHIOBU

DIRECTOR ECONOMIC,
EMILIA JENY BUCUR

SEF COLOANA AUTO,
CRISTIAN TRICAN

BIROUL PRETURI SI DEVIIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

ANEXA 4.3

Denumire	Consum l / 100 km	Viteza com. km/h	Consum ora /cantitate	Consum ora/cantitate cu indice de corectie 1,05	Preț /l	Consum /oră valoare
Autocamion Iveco Trakker -PH09XFJ	52.870	30.00	15.86	16.65	4.67	77.76
Autocamion DAF- PH11EHP	43.00	30.00	12.900	13.550	4.67	63.28
Autocamion Roman -PH30ADP	24.00	30.00	7.200	7.56	4.67	35.31
Autoutilitare Renault Mascot (PH11VJY, PH11VJZ)	17.00	30.00	5.100	5.36	4.67	25.03
Autoutilitare Renault Mascot (PH10ZDR)	16.00	30.00	4.800	5.04	4.67	23.54
Autoutilitară Iveco Daily (PH 09 XFG)	17.00	30.00	5.100	5.36	4.67	25.03
Autoutilitară Iveco Daily (PH 09 XFL, 13LVU)	16.00	30.00	4.800	5.04	4.67	23.54
Autofurgon Iveco Daily-PH 10 RVE	11.50	35.00	4.025	4.230	4.67	19.75
Autoutilitară Mercedes Sprint-PH 10 GZT	15.00	30.00	4.500	4.73	4.67	22.09
Tractor U 445L -PH 46 ADP			4.000	4.20	4.67	19.61
Tractor U 650 (PH 06 DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)			5.000	5.25	4.67	24.52
Tractor U 445 (PH 06 DJX, 06DJY)			4.000	4.20	4.67	19.61
Tractoare Belarus (PH 12 LNP, 12LNS)			5.000	5.25	4.67	24.52
Minitractor Goldoni (PH 102)			3.000	3.15	4.67	14.71
Autoturism Dacia 1310 Break-PH 07 PMP	12.00	35.00	4.200	4.41	4.53	19.98
Autout. Dacia Logan (PH 12 ADP, 35PMP)	6.20	35.00	2.170	2.28	4.67	10.65
Autoutilitare Dacia 1307i 1,6 I (PH 07 CPY, 98ADP, 99ADP, 25PMP)	11.81	35.00	4.134	4.34	4.53	19.66
Autoutilitare Dacia 1307 1,9 D (PH 11 PDA, 12PDA, 14PDA, 15PDA)	8.71	35.00	3.049	3.20	4.67	14.94
Autoutilitară Dacia 1305 (PH 07 CPZ)	10.61	35.00	3.714	3.90	4.53	17.67
Autovidanja PH 01 MAI	18.00	35.00	6.300	6.62	4.67	30.92
Pompa autovidanja PH 01 MAI			1.000	1.05	4.67	4.90
Autocisterna PH 11 ADP	24.00	25.00	6.000	6.30	4.67	29.42
Autocisterna PH 09 XFF	32.00	25.00	8.000	8.40	4.67	39.23
Autocisterna PH 43 PMP	20.50	25.00	5.125	5.39	4.67	25.17
Autocisterna PH 44 PMP	20.50	25.00	5.125	5.39	4.67	25.17
Autoplatformă ridicări IVECO-PH 35 ADP	15.00	35.00	5.250	5.51	4.67	25.73
Autoplatformă ridicări MAN-PH 09 TLZ	21.50	35.00	7.525	7.91	4.67	36.94

Autovehicul special Ford Connect (PH 09 RDA, 09SPS, 09SPT)	8.80	35.00	3.080	3.23	4.67	15.08
Buldoexcavator MST-01 PH 205			10.000	10.50	4.67	49.04
Miniincarcator LOCUST			7.133	7.49	4.67	34.98
Miniincarcator N60			8.000	8.40	4.67	39.23
Miniincarcator Multi One			2.000	2.10	4.67	9.81
Miniincarcator JCB			5.000	5.25	4.67	24.52
Nacela PH 14 SGU, PH 15 SGU	10.05	30.00	3.015	3.17	4.67	14.80
Tarif deplasare nacela (sofer+electrician)/km	10.05	30.00	3.015	3.17	4.67	0.49
Tarif orar stationare pentru orice autovehicul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26
Dacia Logan Diesel PH13TXA	10.50	35.00	3.675	3.86	4.67	18.03
Tocător crengi Jensen			5.71	5.995	4.67	28.00

**DIRECTOR GENERAL,
ALIN MIHAEL DANILA**



**SEF COLOANA AUTO ,
CRISTIAN TRICAN**

**DIRECTOR ADJUNCT,
CRISTINEL SCHIOPU**

**BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU**

**DIRECTOR ECONOMIC,
EMILIA JENY BUCUR**

**INTOCMIT,
RADU BOLANU**

ANEXA 5

TARIFE SCULE SI UTILAJE COMPARTIMENT SPATII VERZI SI TEHNIC

Pag.1-21

**Anexa 5.1.- Tarife pentru scule-compartimentul spatii verzi.....pag.1-14;
Anexa 5.2.-Tarife pentru utilaje si scule tehnic.....pag.15-16;
Anexa 5.2.1.-Tarife pentru utilaje si scule tehnic detaliate pe consum.....pag.17-21;**

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32



DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ- ANEXA 5-5.1.

pentru tuns gard viu

MOTOFOARFECA, SECATOARE HITACHI CH 78 E, STIHL, HS, HS 80, HT, HUSQVARNA 109

- benzină (0,40 l/ora X 4,53 lei/l)	1.812
- ulei amestec (0,0168 l/ora x 26,55 lei/l)	0.446
- ulei T 90 (0,141 l/ora x 10,62 lei/l)	1.498
TOTAL 1	3.756

PIESE SCHIMB

- bujie (29,74 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.015
- semering (38,34 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.038
- rulmenți (48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.024
- demaror (227,25 lei/buc. x 1buc. : 12 luni :167.333 h/lună)	0.113
- carburator (291,73 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.073
- modul de aprindere (303,20 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.076
- arc ambreiaj (7,71 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.008
- disc taiere (6,38 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.006
- sorb (18,13 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.018
- lamă (327,82 lei/buc x 1buc/an : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.163
- vâșelină (0,0064 kg x 23,68 lei/kg)	0.152
.....	

TOTAL 2 0.686

- Reparatii curente	0.859
- Amortizare	0.128

TOTAL 3 0.987

TOTAL GENERAL 5.429

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROUL PRETURI SI DEVEZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLAN

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAIL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ- ANEXA 5-5.1.

pentru cosit iarba (gazon)

MOTOCOASA FS 120,130,200,300,310 STIHL , HITACHI,SG 33 EJ; HUSQVARNA 345 R; DOLMAR

- benzină (0,55 l/ora x 4,53 lei /l)	2.492
- ulei (0,0168 l/ora x 26,55 lei/l)	0.446
TOTAL 1	2.938
PIESE SCHIMB	
- bujie (29,74 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.015
- semering (38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni :167.333 h/lună)	0.038
- rulmenți (48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.024
- piulita (1,04 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.001
- demaror (227,25 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.113
- carburator (291,73 lei/buc. x1 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.073
- modul de aprindere (303,20 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună)	0.076
- arbore cotit (476,22 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 167.333h/lună)	0.237
- reductor (498,15 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 167.333h/lună)	0.248
- carter motor (195,73 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 167.333h/lună)	0.033
- autocat (92,27 lei/buc. x 1buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.046
- disc taiere (6,34 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.006
- arc ambreiaj (7,71 lei/buc. x 2 buc : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.008
- fir naylon (154,90 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.154
- vaselină (0,0056 kg x 23,68 lei/kg)	0.133
TOTAL 2	1.205
- Reparatii curente	2.369
- Amortizare	0.468
TOTAL 3	2.837
TOTAL GENERAL	6.980

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,

RADU BOLANU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULATIE DE PREȚ -ANEXA 5-5.1.

defrisat vegetatie cu TRIMER

MOTOCOASA FS 120,130,200,300,310 STIHL , HITACHI,SG 33 EJ; HUSQVARNA 345 R, 535 RX DOLMAR

- benzină (0,50 l/ora x 4,53 lei/l)	2.265
- ulei (0,0189 lo/ora x 26,55 lei /l)	0.502
TOTAL 1	2.767

PIESE SCHIMB

- bujie (29,74 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.015
- semering (38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333h/lună)	0.038
- rulmenți (48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.024
- demaror (227,25 lei/buc. x 1buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.113
- carburator (291,73lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună)	0.073
- modul de aprindere (303,20 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună)	0.076
- arc ambreiaj (7,71 lei/buc. x 2 buc : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.008
- carter motor (195,64 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună)	0.049
- reductor (498,15 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 167.333h/lună)	0.248
- arbore cotit (476,22 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 167.333h/lună)	0.237
- disc taiere (6,38 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.006
- vaselina (0,0097 kg x 23,68 lei/ kg)	0.230
TOTAL 2	1.117

- Reparatii curente	2.148
- Amortizare	0.468
TOTAL 3	2.616

TOTAL GENERAL	6.500
----------------------	--------------

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32



DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ -ANEXA 5-5.1.

pentru taieri arbori la inaltime

MOTOFIERASTRAU , DRUJBA STIHL, RURIS, HUSQVARNA

- benzină (0,55 l/ora x 4,53 lei/l)	2.492
- ulei (0,014 l/ora x 26,55 lei/l)	0.372
- ulei ungere (0,275 l/ora x 10,62 lei/l)	2.921
TOTAL 1	5.785
PIESE SCIMB	
- bujie (29,76 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.015
- semering (38,38 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.038
- rulmenți (48,60 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.024
- demaror (227,47 lei/buc. x 1buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.113
- carburator (292,01 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună)	0.073
- modul de aprindere (303,50 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună)	0.075
- arc ambreiaj (7,72 lei/buc. x 2 buc : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.008
- lant (74,28 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.074
- pila pt ascutit lant (18,60 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.019
- lamă (328,14 lei/buc x 2 buc/an : 12 luni :167.333h/lună)	0.327
- arbore cotit (476,68 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 167.333h/lună)	0.079
- roata lant (76,34 lei/buc x 2 buc/an : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.076
TOTAL 2	0.921
- Reparatii curente	0.430
- Amortizare	0.402
TOTAL 3	0.832
TOTAL GENERAL	7.538

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32



DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ -ANEXA 5-5.1. pentru MOTOCULTOR

- benzină (0,77 l/ora x 4,53 lei/l)	3.488
- ulei amestec (0,02 l/ora x 26,55 lei/l)	0.531
- ulei T 90 (0,14 l/ora x 10,62 lei /l)	1.487
TOTAL 1	5.506
PIESE SCIMB	
- bujie (29,74lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333h/lună)	0.015
- semering (38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333h/lună)	0.038
- rulmenți (48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.024
- carburator (291,73 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 167.333h/lună)	0.049
- reductor (498,15 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 167.333h/lună)	0.083
- cablu acceleratie (81,21 lei/buc.x 1buc : 24 luni : 167.333h/lună)	0.020
- demaror (227,25 lei/buc. x 1buc. : 12 luni : 167.333h/lună)	0.113
TOTAL 2	0.342
- Reparatii curente	1.648
- Amortizare	0.435
TOTAL 3	2.083
TOTAL GENERAL	7.931

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5.-5.1.

pentru stropit cu atomizorul (tratamente si erbicidat)

ATOMIZOR

- benzină (0,75 l/ora x 4,53 lei/l)	3.398
- ulei amestec (0,03 l/ora x 26,55 lei/l)	0.797
- ulei T 90 (0,14 l/ora x 10,62 lei /l)	1.487
TOTAL 1	5.682
PIESE SCIMB	
- bujie (29,74 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.015
- semering (38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.038
- rulmenți (48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.024
- sorb (18,13 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 167.333h/lună)	0.018
- carburator (291,73 lei/buc. x 1 buc : 24 luni : 167.333h/lună)	0.073
- modul de aprindere (303,20 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.076
- demaror (227,25 lei/buc. x 1buc. : 12 luni :167.333 h/lună)	0.113
- set pompa presiune (615,92 lei/buc x 1 buc/an : 12 luni :167.333h/luna)	0.307
TOTAL 2	0.664
Reparatii	1.607
	1.607
TOTAL GENERAL	7.953

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA



BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU



INTOCMIT,
RADU BOLANU



S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAIL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1.

pentru suflat Frunze

SUFLANTA

- benzină (0,58 l/ora x 4,53 lei/l)	2.627
- ulei amestec (0,010 l/ora x 26,55lei/l)	0.266
- ulei T 90 (0,14 l/ora x 10,62 lei /l)	1.487
TOTAL 1	4.380
PIESE SCIMB	
- bujie (29,74 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.015
- semering (38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333	0.038
- rulmenți (48,55 lei/buc. x 2 buc.: 24 luni : 167.333 h/lună)	0.024
- sorb (18,13 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.018
- carburator (291,73 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni 167.333h/lună)	0.073
- modul de aprindere (303,20 lei/buc. x 1 buc : 36 luni : 167.333 h/lună)	0.050
- demaror (227,25lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.113
- arbore cotit (476,22 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni :167.333h/lună)	0.079
- turbina presiune (477,87 lei/buc x 1 buc : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.238
TOTAL 2	0.648
Reparatii curente	1.236
Amortizare	0.587
TOTAL 3	1.823
TOTAL GENERAL	6.851

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA5-5.1.

pentru tuns iarba

MASINA WIKING

- benzină (0,35 l/ora x 4,53 lei/l)	1.586
- ulei amestec (0,014 l/ora x 26,55 lei/l)	0.372
- ulei T90 (0,14 l/ora x 10,62 lei/l)	1.487
TOTAL 1	3.445

PIESE SCIMB

- bujie (29,74 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.015
- semering (38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni 167.333 h/lună)	0.038
- rulmenți (48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.024
- sorb (18,13lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.018
- carburator (291,73 lei/buc x 1 buc : 36 luni : 167.333h/lună)	0.049
-modul de aprindere (303,20 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună)	0.076
-cablu comanda (32,78 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 167.333h/lună)	0.016
- demaror (227,25 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.113
-disc taiere (6,38 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.006
TOTAL 2	0.355

Reparatii curente	3.090
TOTAL 3	3.090

TOTAL GENERAL	6.890
----------------------	--------------

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA



BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU



INTOCMIT,
RADU BOLANU



S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32



DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAIL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ ANEXA 5-5.1.

pentru tuns iarba

Tractoras

- benzină (1,75 l/ora x 4,53 lei/l)	7.928
- ulei amestec (0,04 l/ora x 26,55 lei/l)	1.062
- ulei T90 (0,14 l/ora x 10,62 lei/l)	1.487
TOTAL 1	10.477

PIESE SCIMB

- bujie (29,74 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.015
- semering (38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.038
- rulmenți (48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.024
- sorb (18,13 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.018
- carburator (291,73 lei/buc.x 1 buc. : 36 luni : 167.333h/lună)	0.049
- modul de aprindere (303,20 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni : 167.333 h/lună)	0.050
- cablu acceleratie (81,21 lei/buc.x 1buc : 12 luni 167.333h/lună)	0.041
- demaror 227,25 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.057
- disc taiere (6,38 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333)	0.006
TOTAL 2	0.298

Reparatii curente	3.749
TOTAL 3	3.749

TOTAL GENERAL	14.524
----------------------	---------------

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32



DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA5-5.1.

pentru ROXOR

- benzină (0,77 l/ora x 4,53 lei/l)	3.488
-ulei amestec (0,02 l/ora x 26,55 lei/l)	0.531
- ulei T 90 (0,14 l/ora x 10,62 lei /l)	1.487
TOTAL 1	5.506

La acest tarif se adauga cota decheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% si TVA

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32



DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA5-5.1.
pentru MOTOPOMPA

-motorina (2,00 l/ora x 4,67 lei/l)	9.340
- ulei amestec (0,05 l/ora x 26,55 lei/l)	1.328
- ulei T 90 (0,14 l/ora x 10,62lei /l)	1.487
TOTAL 1	12.155

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32



DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1.

MASINA DE MATURAT ALEI

- benzină (2,25 l/ora x 4,53 lei/l)	10.193
- ulei amestec (0,06 l/ora x 26,55 lei/l)	1.593
TOTAL 1	11.786
PIESE SCIMB	
- bujie (29,74 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.015
- semering (38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.038
- rulmenți (48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.024
- sorb (18,13 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.018
- carburator (291,73 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună)	0.073
- modul de aprindere (303,20 lei/buc. x 1 buc : 36 luni : 167.333 h/lună)	0.050
- demaror (227,25 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.113
- reductor (498,15 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 167.333h/lună)	0.083
- cablu acceleratie (81,21 lei/buc.x 1buc : 24 luni : 167.333h/lună)	0.020
- arbore cotit (476,22 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 167.333h/lună)	0.079
- turbina presiune (477,87 lei/buc x 1 buc : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.238
TOTAL 2	0.751
Reparatii curente	1.729
Amortizare	0.710
TOTAL 3	2.439
TOTAL GENERAL	14.976

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32



DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILIA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1.

MOTOCOSITOARE BERTOLINI

- benzină (0.63 l/ora x 4,53 lei/l)	2.854
- ulei amestec (0,06 l/ora x 26,55 lei/l)	1.593
- ulei T90 (0,14 l/ora x 10,62 lei/l)	1.487
TOTAL 1	5.934
PIESE SCIMB	
- bujie (29,74 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.015
- semering (38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.038
- rulmenți (48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni :167.333 h/lună)	0.024
- sorb (18,13 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.018
- carburator (291,73lei/buc. x 1 buc : 24 luni : 167.333h/lună)	0.073
- modul de aprindere (303,20 lei/buc. x 1 buc : 36 luni : 167.333 h/lună)	0.050
- demaror (227,25 lei/buc. x 1buc. : 12 luni : 167.333h/lună)	0.113
- arbore cotit (476,22lei/buc. x 1 buc. : 36 luni :167.333h/lună)	0.079
- turbina presiune (477,87 lei/buc x 1 buc : 12 luni : 167.333h/lună)	0.238
TOTAL 2	0.648
Reparatii curente	2.776
Amortizare	2.102
TOTAL 3	4.878
TOTAL GENERAL	11.460

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str.Văleni 32

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILA

DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC
EMILA JENY BUCUR

CALCULAȚIE DE PREȚ -anexa 5-5.1.

pentru curatat zapada

MOTOFREZA

- benzină (0,77 l/ora x 4,53 lei/l)	3.488
- ulei amestec (0,02 l/ora x 26,55 lei/l)	0.531
- ulei T 90 (0,14 l/ora x 10,62 lei /l)	1.487
TOTAL 1	5.506
PIESE SCIMB	
- bujie (29,74 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.015
- semering (38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.038
- rulmenți (48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună)	0.024
- carburator (291,73 lei/buc. x 1 buc : 36 luni : 167.333h/lună)	0.049
- reductor (498,14 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 167.333h/lună)	0.083
-cablu acceleratie (81,21 lei/buc.x 1buc : 24 luni : 167.333h/lună)	0.020
- demaror (227,25 lei/buc. x 1buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)	0.113
TOTAL 2	0.342
Reparatii curente	0.947
Amortizare	0.450
TOTAL 3	1.397
TOTAL GENERAL	7.245

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,
CONSTANTIN IORGA

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

TARIFE PENTRU UTILAJE SI SCULE

ANEXA 5.2.

DENUMIRE	PRET (LEI/ORA)
CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW CU MANIPULANT	33.52
CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW FARA MANIPULANT	13.82
GRUP GENERATOR + APARAT SUDURA CU MANIPULANT	39.52
GRUP GENERATOR + APARAT SUDURA FARA MANIPULANT	19.83
GENERATOR SUDURA CU MANIPULANT	39.59
GENERATOR SUDURA FARA MANIPULANT	19.90
GENERATOR DE CURENT CU MANIPULANT	39.29
GENERATOR DE CURENT FARA MANIPULANT	19.60
PIKAMER CU MANIPULANT	25.96
PIKAMER FARA MANIPULANT	6.27
APARAT DE SUDURA CU MANIPULANT	24.47
APARAT DE SUDURA FARA MANIPULANT	4.78
BETONIERA CU MANIPULANT	24.93
BETONIERA FARA MANIPULANT	5.24
GENERATOR DE CURENT + BETONIERA CU MANIPULANT	39.76
GENERATOR DE CURENT + BETONIERA FARA MANIPULANT	20.07
MASINA DE TAIAT ASFALT SI BETON WEBER CU MANIPULANT	41.41
MASINA DE TAIAT ASFALT SI BETON WEBER FARA MANIPULANT	21.70
GRUP GENERATOR + PIKAMER CU MANIPULANT	40.29
GRUP GENERATOR + PIKAMER FARA MANIPULANT	20.60

16GRUP GENERATOR + COMPRESOR AER CU MANIPULANT	36.11
GRUP GENERATOR + COMPRESOR AER FARA MANIPULANT	16.42
UTILAJ PREPARAT ASFALT BAGELA	45.81
REPARTIZATOR ASFALT	67.27

La aceste tarife se adauga cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, profit 5% si T.V.A.

DIRECTOR GENERAL,
ALIN MIHAEL DANILA



DIRECTOR ADJUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC,
EMILIA JENY BUCUR

SERVICIUL TEHNIC,
MARIUS PANAINTE

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

INTOCMIT,
RADU BOLANU

CALCULAȚIE UTILAJE

lei / oră fără T.V.A.

ANEXA 5.2.1. DETALIIAT

CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW CU MANIPULANT

Manopera 19,26 lei/ora	19,26	1,0225	19,69
—motorina (2,5 l/ora x 4,67 lei/l)			11,68
Amortizare			0,00
Piese de schimb			1,07
Reparatii			1,08
TOTAL/UTILAJ			33,52

CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW FARA MANIPULANT

Motorina (2,5 l/ora x 4,67 lei/l)			11,68
Amortizare			0,00
Piese de schimb			1,06
Reparatii			1,08
TOTAL/UTILAJ			13,82

GRUP GENERATOR + APARAT SUDURA CU MANIPULANT

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1,0225	19,69
Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53lei/l)			14,68
Amortizare grup generator			0,16
Amortizare aparat sudura			0,21
—piese de schimb + consumabile			3,35
Reparatii			1,43
TOTAL / UTILAJ			39,52

GRUP GENERATOR + APARAT SUDURA FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53 lei/l)			14,68
Amortizare grup generator			0,16
Amortizare aparat sudura			0,21
—piese de schimb + consumabile			3,35
Reparatii			1,43
TOTAL / UTILAJ			19,83

GENERATOR SUDURA CU MANIPULANT

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1,0225	19,69
Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53 lei/l)			14,68
Amortizare			0,46
Consumabile			0,15
Piese de schimb			3,18
Reparatii			1,43
TOTAL / UTILAJ			39,59

GENERATOR SUDURA FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53 lei/l)			14,68
Amortizare			0,46
Consumabile			0,15
Piese de schimb			3,18
Reparatii			1,43
TOTAL / UTILAJ			19,90

GENERATOR DE CURENT CU MANIPULANT

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1,0225	19,69
Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53 lei/l)			14,68
Amortizare			0,16
Consumabile			0,15
Piese de schimb			3,18
Reparatii			1,43
TOTAL / UTILAJ			39,29

GENERATOR DE CURENT FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53 lei/l)			14,68
Amortizare			0,16
Consumabile			0,15
Piese de schimb			3,18
Reparatii			1,43
TOTAL / UTILAJ			19,60

PIKAMER CU MANIPULANT

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1,0225	19,69
Piese de schimb			4,18
Reparatii			2,09
TOTAL / UTILAJ			25,96

PIKAMER FARA MANIPULANT

Piese de schimb			4.18
Reparatii			2.09
TOTAL / UTILAJ			6.27

APARAT DE SUDURA CU MANIPULANT

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1,0225	19,69
Consumabile			3,18
Reparatii si piese de schimb			1,60
TOTAL / UTILAJ			24,47

APARAT DE SUDURA FARA MANIPULANT

Consumabile			3.18
Reparatii si piese de schimb			1.60
TOTAL / UTILAJ			4.78

BETONIERA CU MANIPULANT

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1,0225	19,69
Amortizare			0,46
Consumabile			3,18
Reparatii			1,60
TOTAL / UTILAJ			24,93

BETONIERA FARA MANIPULANT

Amortizare			0.46
Consumabile			3.18
Reparatii			1.60
TOTAL / UTILAJ			5.24

GENERATOR DE CURENT + BETONIERA CU MANIPULANT

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1.0225	19,69
Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53 lei/l)			14,68
Amortizare betoniera			0,47
Amortizare generator			0,16
Consumabile			0,15
Piese de schimb			3,18
Reparatii			1,43
TOTAL / UTILAJ			39,76

GENERATOR DE CURENT + BETONIERA FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53 lei/l)			14.68
Amortizare betoniera			0.47
Amortizare generator			0.16
Consumabile			0.15
Piese de schimb			3.18
Reparatii			1.43
TOTAL / UTILAJ			20.07

MAȘINĂ DE TĂIAT ASFALT SI BETON WEBER SM 57 CU MANIPULANT

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1,0225	19,69
Consum orar benzina : 240 g/CPh = 2,04 l			
- benzină (2,04 l/oră x 4,53lei/l)			9,24
Amortizare			1,08
—ulei (2,04 l/ora x 2,5% = 0,051 l/ora x 26.55 lei/l)			1,35
—disc diamantat (0,0035 buc/m si masina 0,16 ore/m)			8,99
—piese de schimb si filtru			0,15
Reparatii			0,91
TOTAL / UTILAJ			41,41

MAȘINĂ DE TĂIAT ASFALT SI BETON WEBER SM 57 FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 2,04 l			
- benzină (2,04 l/oră x 4,53lei/l)			9,24
Amortizare			1,08
—ulei (2,04 l/ora x 2,5% = 0,051 l/ora x 26.55 lei/l)			1,33
—disc diamantat (0,0035 buc/m si masina 0,16 ore/m)			8,99
—piese de schimb si filtru			0,15
Reparatii			0,91
TOTAL/UTILAJ			21,70

GRUP GENERATOR + PICKAMER (CIOCAN DEMOLATOR) CU MANIPULANT

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1,0225	19,69
Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53 lei/l)			14,68
Amortizare grup generator			0,16
Amortizare ciocan demolator			0,00
Piese de schimb			4,18
Ulei si filtru			0,15
Reparatii			1,43
TOTAL / UTILAJE			40,29

GRUP GENERATOR + PICKAMER (CIOCAN DEMOLATOR) FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53 lei /l)			14,68
Amortizare grup generator			0,16
Amortizare ciocan demolator			0,00
Piese de schimb			4,18
Ulei si filtru			0,15
Reparatii			1,43
TOTAL / UTILAJE			20,60

GRUP GENERATOR + COMPRESOR AER CU MANIPULANT

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1,0225	19,69
Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53 lei/l)			14,68
Piese de schimb			0,15
Amortizare grup generator			0,16
Amortizare compresor aer			0,00
Reparatii			1,43
TOTAL / UTILAJE			36,11

GRUP GENERATOR + COMPRESOR AER FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 l			
- benzină (3,24 l/oră x 4,53 lei/l)			14,68
Piese de schimb			0,15
Amortizare grup generator			0,16
Amortizare compresor aer			0,00
Reparatii			1,43
TOTAL / UTILAJE			16,42

UTILAJ PREPARAT ASFALT BAGELA

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1,0225	19,69
- motorină (5,12 l/oră x 4,67lei/l)			23,91
Amortizare			0,00
Reparatii			2,21
TOTAL / UTILAJ			45,81

REPARTIZATOR ASFALT

Manopera 19,26 lei / oră	19,26	1,0225	19,69
- motorină (10,00 l/oră x 4,67lei/l)			46,70
Amortizare			0,00
Reparatii			0,88
TOTAL / UTILAJ			67,27

LA ACESTE TARIFE SE APLICA COTA DE CHELTUIELI INDIRECTE 33,69% si COTA DE PROFIT 5%

DIRECTOR GENERAL,
ALIN MIHAEL DANIEA



DIRECTOR ADIUNCT
CRISTINEL SCHIOPU

[Signature]

DIRECTOR ECONOMIC,
EMILIA JENY BUCUR

[Signature]

SERVICIUL TEHNIC,
MARIUS PANAINTE

[Signature]

BIROU PRETURI SI DEVIZE,
MARIA MAGDALENA PRIPU

[Signature]

INTOCMIT,
RADU BOLANU

[Signature]